

เทศบาลตำบลลานข่อย

แบบ ปร.๔

งานประมาณการ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ความจุ ๒๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๑ บ้านปลายไร่ ตำบลลานข่อย เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านปลายไร่ หมู่ที่ ๑ ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลลานข่อย

แบบเลขที่ / ๒๕๖๐

ประมาณการโดย นายธีระพงศ์ เพชรรักษ์

เมื่อวันที่ สิงหาคม ๒๕๖๐

แผ่นที่ ๔

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	ยอดที่ ๔							๑๖๐,๐๐๐.๐๐	
๕	งานขยายเขตท่อเมนส่งน้ำ								
๕.๑	ท่อ HDPE ๘๐ PN ๖ Ø ๙๐ มม.	๖,๐๐๐	เมตร	๑๕๒.๐๐	๙๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๗๒๐,๐๐๐.๐๐	๑,๖๓๒,๐๐๐.๐๐	
๕.๒	ท่อ HDPE ๘๐ PN ๑๒.๕ Ø ๒๐ มม.	๔๐	เมตร	๑๕.๐๐	๖๐๐.๐๐			๖๐๐.๐๐	
๕.๓	แคล้มรัดแยกท่อHDPE ขนาด (๙๐ x ๑/๒)"	๘๐	ตัว	๑๓๕.๐๐	๑๐,๘๐๐.๐๐			๑๐,๘๐๐.๐๐	
๕.๔	ข้องอเกลียวนอก ๙๐ องศา HDPE ขนาด (๒๐x๑/๒)"	๘๐	ตัว	๔๕.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐			๓,๖๐๐.๐๐	
๕.๕	ข้อต่อตรงเกลียวนอก HDPE ขนาด (๒๐x๑/๒)"	๘๐	ตัว	๓๘.๐๐	๓,๐๔๐.๐๐			๓,๐๔๐.๐๐	
๕.๖	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ๑๔ นิ้ว สำหรับเป็นท่อปลอก	๑๒	เมตร	๔๔๕.๐๐	๕,๓๔๐.๐๐		-	๕,๓๔๐.๐๐	
๕.๗	ข้อสามทาง HDPE ขนาด (๙๐x๙๐x๙๐) มม.	๓	ตัว	๑,๗๐๐.๐๐	๕,๑๐๐.๐๐		-	๕,๑๐๐.๐๐	
๕.๘	ปลั๊กอุด (END CAP) ขนาด ๙๐ มม.	๔	ตัว	๗๓๕.๐๐	๒,๙๔๐.๐๐		-	๒,๙๔๐.๐๐	
๕.๙	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดินแบบหน้าจาน ขนาด ๓ นิ้ว	๔	ตัว	๑,๗๐๐.๐๐	๖,๘๐๐.๐๐		-	๖,๘๐๐.๐๐	
๕.๑๐	ชุดสับเอ็น ชุดคู (แบบชุด) ขนาด ๓ นิ้ว	๔	ชุด	๑,๒๖๐.๐๐	๕,๐๔๐.๐๐		-	๕,๐๔๐.๐๐	