

เทศบาลตำบลลานข่อย

แบบ ปร.๔

งานประมาณการ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ความจุ ๒๐ ลบ.ม. อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย (อาคารหลังใหม่) หมู่ที่ ๑ ตำบลลานข่อย
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

สถานที่ก่อสร้าง อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย(อาคารหลังใหม่) หมู่ที่ ๑ ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลลานข่อย

แบบเลขที่ / ๒๕๖๐

ประมาณการโดย นายธีระพงศ์ เพชรรักษ์

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ๒๕๖๐

แผ่นที่ ๒

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
๒	งานหอดักเหล็กเก็บน้ำ(รวมอุปกรณ์ทุกชนิดจากบ่อ ไปยังหอดักเหล็กเก็บน้ำ)								
๒.๑	หอดักเหล็กเก็บน้ำ สูง ๒๐.๐๐ เมตร (ทรงแฉกแปด)								
	ความจุไม่น้อยกว่า ๒๐ ลูกบาศก์เมตร และค่าติดตั้ง	๑.๐๐	ถัง	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	ค่าวัสดุ+พร้อมติดตั้ง		๒๖๐,๐๐๐.๐๐	
๒.๒	ส่วนประกอบอื่น								
	๒.๒.๑ เชื้อควาล์วทองเหลือง dia ๒ นิ้ว	๑.๐๐	ชุด	๖๘๐.๐๐	๖๘๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๗๘๐.๐๐	
	๒.๒.๒ ประตุน้ำแบบบอลวาล์ว dia ๒ นิ้ว	๑.๐๐	ชุด	๘๕๐.๐๐	๘๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๙๕๐.๐๐	
	๒.๒.๓ สวิตช์ควบคุมระดับน้ำ	๑.๐๐	ชุด	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	
	๒.๒.๔ เครื่องวัดความดันหน้าปิดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว	๑.๐๐	ชุด	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	
	๒.๒.๕ ท่อ PVC ขนาดdia ๒ นิ้ว (๘.๕)(รวมอุปกรณ์ทางเข้า	๑.๐๐	ชุด	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๓,๗๐๐.๐๐	
	๒.๒.๖ ประตุน้ำแบบบอลวาล์ว dia ๒ ๑/๒ นิ้ว	๑.๐๐	ชุด	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	
	๒.๒.๗ งานเสาล่อฟ้าทองแดง dia ๒๐ มม.พร้อมสาย	๑	เสา	๘๕๐.๐๐	๘๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	