

สำนักงานเทศบาลตำบลลานซ้อย

แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้างผิวจราจร (Cape Seal) ถนนสายอินดี ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 300 เมตร

งานทาง

เทศบาลตำบลลานซ้อย

ถนนสายชอยอินดี หมู่ที่ 2 ตำบลลานซ้อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

แผ่นที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

สิ่งแนบมา

แบบ ปร.4

2 แผ่น

มีนาคม พ.ศ. 2562

แบบ ปร.5

1 แผ่น

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคา (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานวางป่าขูดตอ		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานขุดรื้อผิวทางและไหล่ทางเดิม ขนทิ้งแล้วบดทับ	1,500.00	ตร.ม.	-	14.51	14.51	21,765.00	1.3822	20.06	30,083.58	
	1.3 งานเกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ (ไหล่ลูกรัง)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.4 งานปรับดินเดิมแล้วบดทับ		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานปรับพื้นทางเดิมแล้วบดทับ		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.7 งานดินตัด		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.8 งานดินถม กลับ		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.8 งานดินถม (จากการขนส่ง)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.9 งานวัสดุคัดเลือกลบอัดแน่น		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.10 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.11 หินคลุกบดอัดแน่น	142.00	ลบ.ม.	644.55	115.84	760.39	107,975.38	1.3822	1,051.01	149,243.57	
	1.12 Skin Patch		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.13 Skin Patch (งานฉาบผิว)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.14 Deep Patch		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.15 Deep Patch (งานฉาบผิว)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2	งานผิวทาง										
	2.1 Prime Coat	1,500.00	ตร.ม.	24.44	6.92	31.36	47,040.00	1.3822	43.35	65,018.69	
	2.2 Tack Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.3 Para Asphaltic Concrete			-	-	-	-	-	-	-	
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.4 Slurry Seal		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.5 Cape Seal	1,500.00	ตร.ม.	115.20	-	115.20	172,800.00	1.3822	159.23	238,844.16	
3	งานผิวไหล่ทาง										
	3.1 Prime Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 Para Asphaltic Concrete			-	-	-	-	-	-	-	
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.4 Slurry Seal		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.5 หินคลุกไหล่ทาง		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
4	งานตีเส้นจราจร										
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	30.00	ตร.ม.	280.00	-	280.00	8,400.00	1.3822	387.02	11,610.48	เส้นขาวกว้าง 10 ซม.
	4.2 สี Traffic Paint		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.3 Rumble Strips		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.4 ทางม้าลาย		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	ยอดยกไป						357,980.38			494,800.48	