

เทศบาลตำบลลานข่อย

แบบ ปร.

งานประมาณการ โครงการก่อสร้างระบบประปาอบาตาลพร้อมขยายเขตท่อเมนส่งน้ำ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ เมตร ถนนประชาสงเคราะห์ ๒ บ้านทุ่งชุมพล หมู่ที่ ๓

*ตำบลลานข่อย ความจุไม่น้อยกว่า ๒๐ ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ถนนประชาสงเคราะห์ ๒ บ้านทุ่งชุมพล ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลลานข่อย


แบบเลขที่ / ๒๕๖๒

ประมาณการโดย นายธีระพงศ์ เพชรรักษ์

เมื่อวันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๒

แผ่นที่ ๑

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	และค่าแรง	
๑	งานรากฐาน								
๑.๑	งานเจาะสำรวจชั้นดิน ๑ หลุม	๑	หลุม			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๑.๒	เสาเข็มขนาด ๐.๑๕X๐.๑๕X๐.๑๕ยาว๖.๐๐ เมตร	๒๕	ต้น	๑,๐๓๕.๐๐	๒๕,๘๗๕.๐๐	๔๕๖.๐๐	๑๑,๔๐๐.๐๐	๓๗,๒๗๕.๐๐	รอฟผลสำรวจชั้นดิน
๑.๓	ค่าสกัดเข็ม	๒๕	ต้น			๑๕๐.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐	
๑.๔	งานชุดดินถมคืน	๑๐	ลบ.ม.		-	๑๔๘.๐๐	๑,๔๘๐.๐๐	๑,๔๘๐.๐๐	
๑.๕	ทรายหยาบ	๒	ลบ.ม.	๓๗๓.๐๐	๗๔๖.๐๐	๖๔.๐๐	๑๒๘.๐๐	๘๗๔.๐๐	
๑.๖	คอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕	๐.๓๐	ลบ.ม.	๑,๖๐๖.๐๐	๔๘๑.๘๐	๓๙๘.๐๐	๑๑๙.๔๐	๖๐๑.๒๐	
๑.๗	คอนกรีตโครงสร้าง ๑:๒:๔	๓	ลบ.ม.	๒,๑๐๕.๐๐	๖,๓๑๕.๐๐	๓๙๑.๐๐	๑,๑๗๓.๐๐	๗,๔๘๘.๐๐	
๑.๘	เหล็ก SR ๖ mm.	๐.๐๓	ตัน	๒๑,๐๕๖.๐๐	๖๓๑.๖๘	๓,๔๐๑.๐๐	๑๐๒.๐๓	๗๓๓.๗๑	
๑.๙	เหล็ก SR ๙ mm.	๐.๐๙	ตัน	๒๒,๖๓๗.๐๐	๒,๐๓๗.๓๓	๓,๔๐๑.๐๐	๓๐๖.๐๙	๒,๓๔๓.๔๒	
๑.๑๐	ตะปู	๓	กก.	๓๗.๐๐	๑๑๑.๐๐		-	๑๑๑.๐๐	
๑.๑๑	ลวดผูกเหล็ก	๓	กก.	๔๓.๐๐	๑๒๙.๐๐		-	๑๒๙.๐๐	
๑.๑๒	น็อตสกรูยึดฐาน Ø ๒๕ มม.	๑๒	ชุด	๒๕๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐		-	๓,๐๐๐.๐๐	
	ยอดที่ ๑				-		-	๖๗,๗๘๕.๓๓	

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ
(นายธีระพงศ์ เพชรรักษ์)