

เทศบาลตำบลลานข่อย

แบบ ปร.๔

งานประมาณการ โครงการก่อสร้างระบบประปาอบาตาลพร้อมขยายเขตท่อเมนส่งน้ำ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ เมตร ถนนประชาสงเคราะห์ ๒ บ้านทุ่งชุมพล หมู่ที่ ๓

ตำบลลานข่อย ความจุไม่น้อยกว่า ๒๐ ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ถนนประชาสงเคราะห์ ๒ บ้านทุ่งชุมพล ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลลานข่อย


แบบเลขที่ / ๒๕๖๒

ประมาณการโดย นายธีระพงศ์ เพชรรักษ์

เมื่อวันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๒

แผ่นที่ ๒

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	และค่าแรง	
๒	งานท่อถึงเหล็กเก็บน้ำ (รวมอุปกรณ์ทุกชนิด)								
	จากบ่อไปยังท่อถึงเหล็กเก็บน้ำ								
๒.๑	ท่อถึงเหล็กเก็บน้ำ สูง ๒๐ เมตร (ทรงแซมแปง)								
	ความจุไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.ม. และพร้อมค่าติดตั้ง	๑	ถึง	๒๖๐,๐๐๐		ค่าวัสดุ+พร้อมติดตั้ง		๒๖๐,๐๐๐	
๒.๒	ส่วนประกอบอื่น								
๒.๒.๑	เช็ควาล์วทองเหลือง dia ๒ นิ้ว	๑	ชุด	๖๘๐.๐๐	๖๘๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	
๒.๒.๒	ประตุน้ำแบบบอลวาล์ว dia ๒ นิ้ว	๑	ชุด	๘๕๐.๐๐	๘๕๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐	
๒.๒.๓	สวิทช์ควบคุมระดับน้ำ	๑	ชุด	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	
๒.๒.๔	เครื่องวัดความดันหน้าปิดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว	๑	ชุด	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	
๒.๒.๕	ท่อPVCขนาด dia ๒"(๘.๕)(พร้อมอุปกรณ์ทางเข้า)	๑	ชุด	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๓,๗๐๐.๐๐	
๒.๒.๖	ประตุน้ำแบบบอลวาล์ว dia ๒ ๑/๒ นิ้ว	๑	ชุด	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	
๒.๒.๗	งานเสาหล่อฟ้าทองแดง dia ๒๐ มม.พร้อมสาย	๑	ชุด	๑๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	
๒.๒.๘	งานควบคุมระดับน้ำ	๑	ชุด	๑,๒๕๐.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐		-	๑,๒๕๐.๐๐	
๒.๒.๙	แท่งทองแดง dia ๑๕ มม. ยาว ๑.๘๐ เมตร	๑	แท่ง	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐		-	๓๐๐.๐๐	
๒.๒.๑๐	ถังกรองสนิมเหล็กพร้อมวัสดุอุปกรณ์	๑	ชุด	๗๔,๔๐๐.๐๐	๗๔,๔๐๐.๐๐	ค่าวัสดุ+พร้อมติดตั้ง		๗๔,๔๐๐.๐๐	
	ยอดที่ ๒							๓๔๙,๗๘๐.๐๐	

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ
(นายธีระพงศ์ เพชรรักษ์)