

เทศบาลตำบลลานข่อย

แบบ ปร.๔

งานประมาณการ โครงการก่อสร้างระบบประปาบำบัดน้ำเสียพร้อมขยายเขตท่อเมนส่งน้ำ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ เมตร ถนนประชาสงเคราะห์ ๒ บ้านทุ่งชุมพล หมู่ที่ ๓

ตำบลลานข่อย ความจุไม่น้อยกว่า ๒๐ ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ถนนประชาสงเคราะห์ ๒ บ้านทุ่งชุมพล ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลลานข่อย


แบบเลขที่ / ๒๕๖๒

ประมาณการโดย นายธีระพงศ์ เพชรรักษ์

เมื่อวันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๒

แผ่นที่ ๓

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	และค่าแรง	
๓	งานระบบไฟฟ้า								
๓.๑	สายเมนไฟฟ้าจากเสาถึงถังเหล็ก พร้อมมิเตอร์ไฟฟ้า	๑	งาน	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	ค่าวัสดุ+พร้อมติดตั้ง		๑๕,๐๐๐.๐๐	
๓.๒	เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มได้น้ำ ขนาด ๒ แรงม้า	๑	ตัว	๑๘,๕๐๐.๐๐	๑๘,๕๐๐.๐๐	ค่าวัสดุ+พร้อมติดตั้ง		๑๘,๕๐๐.๐๐	
๓.๓	ตู้คอนโทรลระบบไฟฟ้า	๑	ชุด	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	ค่าวัสดุ+พร้อมติดตั้ง		๑๕,๐๐๐.๐๐	
	ยอดที่ ๓							๔๘,๕๐๐.๐๐	
๔	งานขยายเขตท่อเมนส่งน้ำ								
๔.๑	ท่อ HDPE๘๐ PN๖ Ø ๙๐ มม.	๑,๒๐๐	เมตร	๑๕๒.๐๐	๑๘๒,๔๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๔๔,๐๐๐	๓๒๖,๔๐๐.๐๐	
๔.๒	ท่อ HDPE๘๐ PN๑๒.๕ Ø ๒๐ มม.	๑๕	เมตร	๑๔.๐๐	๒๑๐.๐๐		-	๒๑๐.๐๐	
๔.๓	แคลมป์รัดแยกท่อ HDPE ขนาด (๙๐ x ๑/๒").	๓๐	ตัว	๑๒๕.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐		-	๓,๗๕๐.๐๐	
๔.๔	ข้อต่อ๙๐เกลียวนอก HDPE ขนาด (๒๐ x ๑/๒").	๓๐	ตัว	๔๑.๐๐	๑,๒๓๐.๐๐		-	๑,๒๓๐.๐๐	
๔.๕	ข้อต่อตรงเกลียวนอก HDPE ขนาด (๒๐ x ๑/๒").	๓๐	ตัว	๓๕.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐		-	๑,๐๕๐.๐๐	
๔.๖	ข้อต่อสามทาง HDPE ขนาด (๙๐ x ๙๐x๙๐) มม.	๓	ตัว	๑,๕๘๐.๐๐	๔,๗๔๐.๐๐		-	๔,๗๔๐.๐๐	
๔.๗	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดินแบบหน้างาน ขนาด ๓ นิ้ว	๒	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๑,๒๐๐	๑๑,๒๐๐.๐๐	
๔.๘	ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø ๔ นิ้ว (ท่อปลูก)	๒๔	เมตร	๔๔๕.๐๐	๑๐,๖๘๐.๐๐		-	๑๐,๖๘๐.๐๐	
	รวมยอดที่ ๔							๓๕๙,๒๖๐.๐๐	
	รวมยอดทั้งหมด							๘๒๕,๓๒๕.๓๓	

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ
(นายธีระพงศ์ เพชรรักษ์)