ประมาณการค่าก่อสร้าง

งานอาคาร

โครงการ ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบกึ่งถาวร

ปริมาณงาน กว้าง 2.50 เมตร. ยาว 5.00 เมตร. สันฝายสูง 1.00 เมตร

ที่ตั้งโครงการ ห้วยสวนเจ้าเย็น (หน้าหน่วยอนุรักษ์) หมู่ที่ 9 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลลานข่อย

ประมาณราคาโดย นายนิพนธ์ เคราแก้ว เมื่อวันที่ กันยายน 2562

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุค่าแรง
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม	
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1	ถุง	30.00	150.00	4,500.00	-	-	4,500.00
2	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	6.00	500.00	3,000.00	-	-	3,000.00
3	หิน	ลบ.ม.	6.00	340.00	2,040.00	-	-	2,040.00
4	ไม้ไผ่ขนาด Ø 3 - 4 นิ้ว ยาว 5-6 ม.	ท่อน	60.00	40.00	2,400.00	-	-	2,400.00
5	หินใหญ่ขนาด 15 - 30 ซม./หินภูเขา	ลบ.ม.	20.00	329.00	6,580.00	-	-	6,580.00
6	เชือกใยยักษ์ขนาด 8 มม.(100 ม.)	ม้วน	3.00	1,070.00	3,210.00	-	-	3,210.00
7	ท่อ พีวีซี Ø 6 นิ้ว ชั้น 8.5	ท่อน	1.00	1,220.00	1,220.00	-	-	1,220.00
8	ประตูน้ำพีวีซี Ø 6 นิ้ว	ชุด	1.00	2,675.00	2,675.00	-	-	2,675.00
10	น้ำยาประสานท่อขนาด 250 กรัม	กป	1.00	132.00	132.00	-	-	132.00
	รวมค่าวัสดุ							25,757.00
11	ค่าจ้างแรงงานคนในพื้นที่	งาน	1.00			25,843.00	25,843.00	25,843.00
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							51,600.00