ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คสล. ซอยหมอแจ้ง ขนาด ๒.๑๐ x ๒.๑๐ x ๘ เมตร ชนิด ๒ ช่อง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยรำพึง ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

แบบ ปร.4

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

ประมาณการโดย นายนิพนธ์ เคราแก้ว

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	**โครงการท่อลอดเหลี่ยม คสล. ๒ - ๒.๑๐ x ๒.๑๐ x ๘ เมตร**								
	๑.๑ งานดินขุด	๕๐	ลบ.ม		-	๒๑.๗๘	๑,๐๘๙.๐๐	๑,๐๘๙.๐๐	
	๑.๒ ทรายหยาบรองพื้น	๒.๐๐	ลบ.ม	๔๖๗.๒๙	๙๓๔.๕๘	๙๑.๐๐	๑๘๒.๐๐	๑,๑๑๖.๕๘	
	๑.๓ งานคอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕	๔.๐๐	ลบ.ม	๑,๙๘๘.๘๐	๗,๙๕๕.๒๐	๓๐๖.๐๐	๑,๒๒๔.๐๐	๙,๑๗๙.๒๐	
	๑.๔ งานคอนกรีตโครงสร้าง ๑:๒:๔	๓๙.๐๐	ลบ.ม	๒,๓๕๕.๑๔	๙๑,๘๕๐.๔๖	๓๐๖.๐๐	๑๑,๙๓๔.๐๐	๑๐๓,๗๘๔.๔๖	
	๑.๕ งานไม้แบบ	๑๕๐.๐๐	ลบ.ม	๔๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐		-	๖๐,๐๐๐.๐๐	
	๑.๖ ไม้ค้ำยันขนาด ๔ นิ้ว	๗๕.๐๐	ต้น	๖๕.๐๐	๔,๘๗๕.๐๐		-	๔,๘๗๕.๐๐	
	๑.๗ ตะปู	๔๓.๐๐	กก	๓๗.๓๙	๑,๖๐๗.๗๗		-	๑,๖๐๗.๗๗	
	๑.๘ กระดาษชานอ้อย	๔๐.๐๐	แผ่น	๓๒๐.๐๐	๑๒,๘๐๐.๐๐		-	๑๒,๘๐๐.๐๐	
	๑.๙ ค่าแรงประกอบแบบ	๑๕๐.๐๐	ตร.ม.		-	๑๓๓.๐๐	๑๙,๙๕๐.๐๐	๑๙,๙๕๐.๐๐	
๒	**งานเหล็กเสริม**								
	๒.๑ เหล็ก RB ๖ มม.	๐.๐๘	ตัน	๑๙,๕๓๙.๒๕	๑,๕๖๓.๑๔	๔,๑๐๐.๐๐	๓๒๘.๐๐	๑,๘๙๑.๑๔	
	๒.๒ เหล็ก RB ๙ มม.	๐.๐๙	ตัน	๑๗,๙๗๙.๘๑	๑,๖๑๘.๑๘	๔,๑๐๐.๐๐	๓๖๙.๐๐	๑,๙๘๗.๑๘	
	๒.๓ เหล็ก DB ๑๒ มม.	๒.๙๐	ตัน	๑๘,๙๔๒.๐๖	๕๔,๙๓๑.๙๗	๓,๓๐๐.๐๐	๙,๕๗๐.๐๐	๖๔,๕๐๑.๙๗	
	๒.๔ เหล็ก DB ๑๖ มม.	๐.๙๐	ตัน	๑๘,๙๖๐.๗๕	๑๗,๐๖๔.๖๘	๓,๓๐๐.๐๐	๒,๙๗๐.๐๐	๒๐,๐๓๔.๖๘	
	๒.๕ เหล็ก RB ๒๕ มม.	๐.๘๐	ตัน	๑๙,๖๘๒.๒๔	๑๕,๗๔๕.๗๙	๒,๙๐๐.๐๐	๒,๓๒๐.๐๐	๑๘,๐๖๕.๗๙	
	๒.๖ ลวดผูกเหล็ก	๙๐.๐๐	กก	๓๗.๓๘	๓,๓๖๔.๒๐		-	๓,๓๖๔.๒๐	
	๒.๗ งานถมดิน	๓๖๖.๐๐	ลบ.ม	๒๐๙.๓๓	๗๖,๖๑๔.๗๘		-	๗๖,๖๑๔.๗๘	
	รวมยอดที่ ๑							**๔๐๐,๘๖๑.๗๕**	