ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คสล. บ้านปลายไร่ ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ x ๔ เมตร ชนิด ๒ ช่อง แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ บ้านมาดนั่ง ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประมาณการโดย นายนิพนธ์ เคราแก้ว

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	**โครงการท่อลอดเหลี่ยม คสล. ๒ - ๑.๘๐ x ๑.๘๐ x ๔ เมตร**								
	๑.๑ งานดินขุด	๑๑๖	ลบ.ม		-	๒๑.๗๘	๒,๕๓๑.๗๑	๒,๕๓๑.๗๑	
	๑.๒ ทรายหยาบรองพื้น	๘.๖๔	ลบ.ม	๔๖๗.๒๙	๔,๐๓๗.๓๙	๙๑.๐๐	๗๘๖.๒๔	๔,๘๒๓.๖๓	
	๑.๓ งานคอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕	๓.๐๕	ลบ.ม	๑,๙๘๘.๘๐	๖,๐๖๕.๘๔	๓๐๖.๐๐	๙๓๓.๓๐	๖,๙๙๙.๑๔	
	๑.๔ งานคอนกรีตโครงสร้าง ๑:๒:๔	๔๐.๒๓	ลบ.ม	๒,๓๕๕.๑๔	๙๔,๗๔๗.๒๘	๓๐๖.๐๐	๑๒,๓๑๐.๓๘	๑๐๗,๐๕๗.๖๖	
	๑.๕ งานไม้แบบ	๖๙.๐๐	ลบ.ม	๔๐๐.๐๐	๒๗,๖๐๐.๐๐		-	๒๗,๖๐๐.๐๐	
	๑.๖ ไม้ค้ำยันขนาด ๔ นิ้ว	๗๒.๐๐	ต้น	๖๕.๐๐	๔,๖๘๐.๐๐		-	๔,๖๘๐.๐๐	
	๑.๗ ตะปู	๑๓.๐๐	กก	๓๗.๓๙	๔๘๖.๐๗		-	๔๘๖.๐๗	
	๑.๘ กระดาษชานอ้อย	๒๔.๐๐	แผ่น	๓๒๐.๐๐	๗,๖๘๐.๐๐		-	๗,๖๘๐.๐๐	
	๑.๙ ค่าแรงประกอบแบบ	๖๙.๐๐	ตร.ม.		-	๑๓๓.๐๐	๙,๑๗๗.๐๐	๙,๑๗๗.๐๐	
๒	**งานเหล็กเสริม**								
	๒.๑ เหล็ก RB ๖ มม.	๐.๐๓	ตัน	๑๙,๕๓๙.๒๕	๕๘๖.๑๘	๔,๑๐๐.๐๐	๑๒๓.๐๐	๗๐๙.๑๘	
	๒.๒ เหล็ก RB ๙ มม.	๐.๖๐	ตัน	๑๗,๙๗๙.๘๑	๑๐,๗๘๗.๘๙	๔,๑๐๐.๐๐	๒,๔๖๐.๐๐	๑๓,๒๔๗.๘๙	
	๒.๓ เหล็ก DB ๑๒ มม.	๑.๙๐	ตัน	๑๘,๙๔๒.๐๖	๓๕,๙๘๙.๙๑	๓,๓๐๐.๐๐	๖,๒๗๐.๐๐	๔๒,๒๕๙.๙๑	
	๒.๔ เหล็ก DB ๑๖ มม.	๐.๖๐	ตัน	๑๘,๙๖๐.๗๕	๑๑,๓๗๖.๔๕	๓,๓๐๐.๐๐	๑,๙๘๐.๐๐	๑๓,๓๕๖.๔๕	
	๒.๕ เหล็ก DB ๒๕ มม.	๐.๓๕	ตัน	๑๙,๖๘๒.๒๔	๖,๘๘๘.๗๘	๒,๙๐๐.๐๐	๑,๐๑๕.๐๐	๗,๙๐๓.๗๘	
	๒.๖ ลวดผูกเหล็ก	๘๘.๐๐	กก	๓๗.๓๘	๓,๒๘๙.๔๔		-	๓,๒๘๙.๔๔	
	๒.๗ งานถมดิน	๕๕๗.๐๐	ลบ.ม	๒๐๙.๓๓	๑๑๖,๕๙๖.๘๑		-	๑๑๖,๕๙๖.๘๑	
	รวมยอดที่ ๑							**๓๖๘,๓๙๘.๖๗**	