ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คสล. สายห้วยนากลาง ขนาด ๓.๖๐ x ๓.๖๐ x ๔ เมตร ชนิด ๒ ช่อง แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งชุมพล ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประมาณการโดย นายนิพนธ์ เคราแก้ว

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	**โครงการท่อลอดเหลี่ยม คสล. ๒ - ๓.๖๐ x ๓.๖๐x ๔ เมตร**								
	๑.๑ งานขุดดินปรับเกลี่ยพื้นที่	๑	งาน		-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	
	๑.๒ ทรายหยาบรองพื้น	๕.๐๐	ลบ.ม	๔๖๗.๒๙	๒,๓๓๖.๔๕	๙๑.๐๐	๔๕๕.๐๐	๒,๗๙๑.๔๕	
	๑.๓ งานคอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕	๑๒.๐๐	ลบ.ม	๑,๙๘๘.๘๐	๒๓,๘๖๕.๖๐	๓๐๖.๐๐	๓,๖๗๒.๐๐	๒๗,๕๓๗.๖๐	
	๑.๔ งานคอนกรีตโครงสร้าง ๑:๒:๔	๗๘.๐๐	ลบ.ม	๒,๓๕๕.๑๔	๑๘๓,๗๐๐.๙๒	๓๐๖.๐๐	๒๓,๘๖๘.๐๐	๒๐๗,๕๖๘.๙๒	
	๑.๕ งานไม้แบบ	๖๔.๐๐	ลบ.ฟุต	๔๐๐.๐๐	๒๕,๖๐๐.๐๐		-	๒๕,๖๐๐.๐๐	
	๑.๖ ไม้ค้ำยันขนาด ๔ นิ้ว	๕๐.๐๐	ต้น	๖๕.๐๐	๓,๒๕๐.๐๐		-	๓,๒๕๐.๐๐	
	๑.๗ ตะปู	๗๐.๐๐	กก	๓๗.๓๙	๒,๖๑๗.๓๐		-	๒,๖๑๗.๓๐	
	๑.๘ กระดาษชานอ้อย	๓๐.๐๐	แผ่น	๓๒๐.๐๐	๙,๖๐๐.๐๐		-	๙,๖๐๐.๐๐	
	๑.๙ ค่าแรงประกอบแบบ	๑๗๐.๐๐	ตร.ม.		-	๑๓๓.๐๐	๒๒,๖๑๐.๐๐	๒๒,๖๑๐.๐๐	
๒	**งานเหล็กเสริม**								
	๒.๑ เหล็ก RB ๖ มม.	๐.๙๐	ตัน	๑๙,๕๓๙.๒๕	๑๗,๕๘๕.๓๓	๔,๑๐๐.๐๐	๓,๖๙๐.๐๐	๒๑,๒๗๕.๓๓	
	๒.๒ เหล็ก DB ๑๒ มม.	๓.๐๐	ตัน	๑๘,๙๔๒.๐๖	๕๖,๘๒๖.๑๘	๓,๓๐๐.๐๐	๙,๙๐๐.๐๐	๖๖,๗๒๖.๑๘	
	๒.๓ เหล็ก DB ๑๖ มม.	๐.๙๕	ตัน	๑๘,๙๖๐.๗๕	๑๘,๐๑๒.๗๑	๓,๓๐๐.๐๐	๓,๑๓๕.๐๐	๒๑,๑๔๗.๗๑	
	๒.๔ เหล็ก DB ๒๐ มม.	๐.๙๐	ตัน	๑๙,๗๓๐.๘๔	๑๗,๗๕๗.๗๖	๒,๙๐๐.๐๐	๒,๖๑๐.๐๐	๒๐,๓๖๗.๗๖	
	๒.๕ เหล็ก DB ๒๕ มม.	๐.๘๐	ตัน	๑๙,๖๘๒.๒๔	๑๕,๗๔๕.๗๙	๒,๙๐๐.๐๐	๒,๓๒๐.๐๐	๑๘,๐๖๕.๗๙	
	๒.๖ ลวดผูกเหล็ก	๘๐.๐๐	กก	๓๗.๓๘	๒,๙๙๐.๔๐		-	๒,๙๙๐.๔๐	
	๒.๗ งานถมดิน	๕๐๐.๐๐	ลบ.ม	๒๐๙.๓๓	๑๐๔,๖๖๕.๐๐		-	๑๐๔,๖๖๕.๐๐	
	รวมยอดที่ ๑							**๕๗๖,๘๑๓.๔๔**	