

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฝายชลอน้ำ คล. บ้านนาขี้รีดา ควัน ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ x ๘ เมตร ชนิด ๒ ช่อง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ บ้านหัวรั้ง ตำบลลาบ้อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

เดือน

พฤษภาคม

พ.ศ. ๒๕๖๓

ประมาณการโดย นายนิพนธ์ เคราแก้ว

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	โครงการก่อสร้างเหลี่ยม คล. ๒ - ๑.๘๐ x ๑.๘๐ x ๘ เมตร								
	๑.๑ งานดินชุด	๕๐	ลบ.ม		-	๒๑.๗๘	๑,๐๘๙.๐๐	๑,๐๘๙.๐๐	
	๑.๒ ทราดยาบรอนฟัน	๒.๐๐	ลบ.ม	๔๖๗.๒๙	๙๓๔.๕๘	๙๑.๐๐	๑๘๒.๐๐	๑,๑๑๖.๕๘	
	๑.๓ งานคอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕	๔.๐๐	ลบ.ม	๑,๙๘๘.๘๐	๗,๙๕๕.๒๐	๓๐๖.๐๐	๑,๒๒๔.๐๐	๙,๑๗๙.๒๐	
	๑.๔ งานคอนกรีตโครงสร้าง ๑:๒:๔	๓๙.๐๐	ลบ.ม	๒,๓๕๕.๑๔	๙๑,๘๕๐.๔๖	๓๐๖.๐๐	๑๑,๙๓๔.๐๐	๑๐๓,๗๘๔.๔๖	
	๑.๕ งานไม้แบบ	๑๕๐.๐๐	ลบ.ม	๔๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐		-	๖๐,๐๐๐.๐๐	
	๑.๖ ไม้ค้ำยันขนาด ๔ นิ้ว	๗๕.๐๐	ตัน	๖๕.๐๐	๔,๘๗๕.๐๐		-	๔,๘๗๕.๐๐	
	๑.๗ ตะปู	๔๓.๐๐	กก	๓๗.๓๙	๑,๖๐๗.๗๗		-	๑,๖๐๗.๗๗	
	๑.๘ กระดาษซาวน้อย	๔๐.๐๐	แผ่น	๓๒๐.๐๐	๑๒,๘๐๐.๐๐		-	๑๒,๘๐๐.๐๐	
	๑.๙ ค่าแรงประกอบแบบ	๑๕๐.๐๐	ตร.ม.		-	๑๓๓.๐๐	๑๙,๙๕๐.๐๐	๑๙,๙๕๐.๐๐	
๒	งานเหล็กเสริม								
	๒.๑ เหล็ก RB ๖ มม.	๐.๐๘	ตัน	๑๙,๕๓๙.๒๕	๑,๕๖๓.๑๔	๔,๑๐๐.๐๐	๓๒๘.๐๐	๑,๘๙๑.๑๔	
	๒.๒ เหล็ก RB ๙ มม.	๐.๐๙	ตัน	๑๗,๙๗๙.๘๑	๑,๖๑๘.๑๘	๔,๑๐๐.๐๐	๓๖๙.๐๐	๑,๙๘๗.๑๘	
	๒.๓ เหล็ก DB ๑๒ มม.	๒.๙๐	ตัน	๑๘,๙๔๒.๐๖	๕๔,๙๓๑.๙๗	๓,๓๐๐.๐๐	๙,๕๗๐.๐๐	๖๔,๕๐๑.๙๗	
	๒.๔ เหล็ก DB ๑๖ มม.	๐.๙๐	ตัน	๑๘,๙๖๐.๗๕	๑๗,๐๖๔.๖๘	๓,๓๐๐.๐๐	๒,๙๗๐.๐๐	๒๐,๐๓๔.๖๘	
	๒.๕ เหล็ก RB ๒๕ มม.	๐.๘๐	ตัน	๑๙,๖๘๒.๒๔	๑๕,๗๔๕.๗๙	๒,๙๐๐.๐๐	๒,๙๒๐.๐๐	๑๘,๖๖๕.๗๙	
	๒.๖ ลวดผูกเหล็ก	๙๐.๐๐	กก	๓๗.๓๘	๓,๓๖๔.๒๐		-	๓,๓๖๔.๒๐	
	๒.๗ งานถมดิน	๓๖๖.๐๐	ลบ.ม	๒๐๙.๓๓	๗๖,๖๑๔.๗๘		-	๗๖,๖๑๔.๗๘	
	รวมยอดที่ ๑							๙๐๐,๘๖๑.๗๕	