

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คลล.บ้านห้วยศรีเกษร ขนาด ๔.๐๐ X ๒.๕๐ X ๗.๐๐ เมตร ชนิด ๑ ช่อง
สถานีที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยศรีเกษร ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

ประมาณการโดย นายนิพนธ์ เคราแก้ว

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๕ เดือน ตุลาคม

พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	โครงการตลอดเหลี่ยม คลส. ๑ - ๔.๐๐ X ๒.๕๐ X ๗.๐๐ เมตร								
	๑.๑ งานขุดดินปรับแก้พื้นที่	๑	งาน						
	๑.๒ ทรายหยาบรองพื้น	๔.๐๐	ลบ.ม	๔๖๗.๒๙	๑,๘๖๙.๑๖	๙๑.๐๐	๓๖๔.๐๐	๒,๒๓๓.๑๖	
	๑.๓ งานคอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕	๑๕.๐๐	ลบ.ม	๑,๙๘๘.๘๐	๒๙,๘๓๒.๐๐	๓๐๖.๐๐	๔,๕๙๐.๐๐	๓๔,๔๒๒.๐๐	
	๑.๔ งานคอนกรีตโครงสร้าง ๑:๒:๔	๗๐.๐๐	ลบ.ม	๒,๓๕๕.๑๔	๑๖๔,๘๕๙.๘๐	๓๐๖.๐๐	๒๑,๔๒๐.๐๐	๑๘๖,๒๗๙.๘๐	
	๑.๕ งานแม่แบบ	๕๐.๐๐	ลบ.ฟุต	๔๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			๒๐,๐๐๐.๐๐	
	๑.๖ ไม้ค้ำยันขนาด ๔ นิ้ว	๒๒.๐๐	ต้น	๖๕.๐๐	๑,๔๓๐.๐๐			๑,๔๓๐.๐๐	
	๑.๗ ตะปู	๓๘.๐๐	กก	๓๕.๐๕	๑,๓๓๑.๙๐			๑,๓๓๑.๙๐	
	๑.๘ น้ำมันทาแบบ	๑๖๐.๐๐	ลิตร	๓๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐			๔,๘๐๐.๐๐	
	๑.๙ กระจกชาวน้อย	๓๙.๐๐	แผ่น	๓๒๐.๐๐	๑๒,๔๘๐.๐๐			๑๒,๔๘๐.๐๐	
	๑.๑๐ ค่าแรงประกอบแบบ	๑๖๐.๐๐	ตร.ม.		-	๑๓๓.๐๐	๒๑,๒๘๐.๐๐	๒๑,๒๘๐.๐๐	
๒	งานเหล็กเสริม								
	๒.๑ เหล็ก RB ๖ มม. บด	๖๐๐.๐๐	กก	๑๙,๕๕๔	๑๑,๗๒๓.๔๐	๔.๑๐	๒,๔๖๐.๐๐	๑๔,๑๘๓.๔๐	
	๒.๒ เหล็ก RB ๙ มม. บด	๕๕๕.๐๐	กก	๑๗,๙๙๘	๙,๙๙๘.๕๖	๔.๑๐	๒,๒๓๔.๕๐	๑๒,๐๓๓.๐๖	
	๒.๓ เหล็ก DB ๑๒ มม. บด	๓,๑๐๐.๐๐	กก	๑๘,๖๘๘	๕๗,๙๐๑.๘๐	๓.๓๐	๑๐,๒๓๐.๐๐	๖๘,๑๓๑.๘๐	
	๒.๔ เหล็ก DB ๑๖ มม. บด	๑,๗๐๐.๐๐	กก	๑๘,๐๗๑	๓๐,๗๒๐.๗๐	๓.๓๐	๕,๖๑๐.๐๐	๓๖,๓๓๐.๗๐	
	๒.๕ เหล็ก RB ๒๕ มม. บด	๗๐๐.๐๐	กก	๑๙,๒๐	๑๓,๔๐๗.๓๘	๒.๙๐	๒,๐๓๐.๐๐	๑๕,๔๖๗.๓๘	
	๒.๖ ลวดผูกเหล็ก	๖๐.๐๐	กก	๓๗.๓๘	๒,๒๔๒.๘๐			๒,๒๔๒.๘๐	
	๒.๗ งานถมดิน	๙๖.๐๐	ลบ.ม	๒๐๙.๓๓	๒๐,๐๙๕.๖๘			๒๐,๐๙๕.๖๘	