

เทศบาลตำบลลานข่อย

แบบ ปรี๔

งานประมาณการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบขนาดเล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยหลุด (สี่แยกมดน้ำ) ตำบลลานข่อย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยหลุด (สี่แยกมดน้ำ) ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ฝ่ายประมาณการ กองช่างเทศบาลตำบลลานข่อย

ประมาณการโดย นายธีระพงศ์ เพชรรักษ์ เมื่อวันที่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
๑	ท่อถึงเหล็กทรงลูกบอล สูง ๑๒ เมตร								
	ความจุ ๑๒ ลูกบาศก์เมตร	๑	ถึง	๑๔๕,๐๐๐.๐๐	๑๔๕,๐๐๐.๐๐	รวมค่าวัสดุพร้อมติดตั้ง		๑๔๕,๐๐๐.๐๐	
๒	ถังกรองสนิมเหล็ก	๑	ถึง	๖๙,๙๕๐.๐๐	๖๙,๙๕๐.๐๐	รวมค่าวัสดุพร้อมติดตั้ง		๖๙,๙๕๐.๐๐	
๓	งานปรับปรุงขยายเขตท่อเมนส่งน้ำ								
	๓.๑ ท่อ HDPE๘๐ PN ๖ Ø ๙๐ มม.	๑,๔๐๐	เมตร	๑๕๒.๐๐	๒๑๒,๘๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๖๘,๐๐๐.๐๐	๓๘๐,๘๐๐.๐๐	
	๓.๒ ท่อ HDPE๘๐ PN ๑๒.๕ Ø ๒๐ มม.	๑๐	เมตร	๑๗.๐๐	๑๗๐.๐๐			๑๗๐.๐๐	
	๓.๓ ข้อต่อสามทางHDPE(๙๐x๙๐x๙๐) มม.	๓	ตัว	๑,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐			๓,๐๐๐.๐๐	
	๓.๔ ฝาครอบบุด HDPE Ø ๙๐ มม.	๔	ตัว	๕๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐			๒,๐๐๐.๐๐	
	๓.๕ แคล้มรัดแยก HDPE (๙๐ x ๑/๒")	๒๐	ตัว	๑๓๐.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐			๒,๖๐๐.๐๐	
	๓.๖ ข้อต่อตรงเกลียวนอก HDPE (๒๐ x ๑/๒")	๒๐	ตัว	๓๕.๐๐	๗๐๐.๐๐			๗๐๐.๐๐	
	๓.๗ ข้อต่อจอส๐๐เกลียวนอก HDPE (๒๐ x ๑/๒")	๒๐	ตัว	๔๒.๐๐	๘๔๐.๐๐			๘๔๐.๐๐	
	๓.๘ ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø ๔ นิ้ว(ท่อปลอก)	๔๒	เมตร	๔๖๒.๐๐	๑๙,๔๐๔.๐๐			๑๙,๔๐๔.๐๐	
	๓.๙ เหล็ก DB ๑๒ มม.	๒	เส้น	๑๘๖.๐๐	๓๗๒.๐๐			๓๗๒.๐๐	
	รวมยอดทั้งหมด							๖๒๔,๖๓๖.๐๐	

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ
(นายธีระพงศ์ เพชรรักษ์)