

สำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย

ประเภทงาน

งานอาคาร

เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลลานข่อย

สถานที่ก่อสร้าง

สำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานออกแบบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณประจำเดือน

พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

แผ่นที่ 1

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคา (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	หมวดงานโครงสร้าง										
1.1	งานขุดดิน	30.00	ลบ.ม		125.00	125.00	3,750.00	1.3074	163.43	4,902.75	
1.2	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	2.53	ลบ.ม	1,600.00	398.00	1,998.00	5,054.94	1.3074	2,612.19	6,608.83	
1.3	ทรายหยาบรองพื้นฐานรากและปรับระดับพื้น	10.00	ลบ.ม	467.00	91.00	558.00	5,580.00	1.3074	729.53	7,295.29	
1.4	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	21.00	ลบ.ม	2,355.00	306.00	2,661.00	55,881.00	1.3074	3,478.99	73,058.82	
1.5	เหล็ก RB 6 มม.	0.02	ตัน	21,238.00	4,100.00	25,338.00	506.76	1.3074	33,126.90	662.54	
1.6	เหล็ก DB 12 มม.	0.17	ตัน	19,836.00	3,300.00	23,136.00	3,933.12	1.3074	30,248.01	5,142.16	
1.7	ไม้แบบคิต 50 %	11.00	ลบ.ฟ	400.00	133.00	533.00	5,863.00	1.3074	696.84	7,665.29	
1.8	ตะปู	5.00	กก.	37.39		37.39	186.95	1.3074	48.88	244.42	
1.9	ลวดผูกเหล็ก	6.00	กก.	37.38		37.38	224.28	1.3074	48.87	293.22	
1.10	เหล็กตะแกรง WIRE MESH dai 4 mm @ 0.20 ม.	197.00	ตร.ม	35.00	5.00	40.00	7,880.00	1.3074	52.30	10,302.31	
1.11	ท่อเหล็กกลมกลวง ขนาด Ø 6" หนา 2.0 มม.	9.00	ท่อน	4,482.00		4,482.00	40,338.00	1.3074	5,859.77	52,737.90	
2	หมวดงานโครงหลังคา										
2.1	ท่อเหล็กกลวงเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 1 1/2 "	12.00	ท่อน	774.00		774.00	9,288.00	1.3074	1,011.93	12,143.13	
2.2	ท่อเหล็กกลวงเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 2 1/2 "	17.00	ท่อน	1,188.00		1,188.00	20,196.00	1.3074	1,553.19	26,404.25	
2.3	เหล็ก C- 75 x 45 x 20 x 2.3 มม.	35.00	ท่อน	601.00		601.00	21,035.00	1.3074	785.75	27,501.16	
2.4	เหล็ก C- 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	40.00	ท่อน	690.00		690.00	27,600.00	1.3074	902.11	36,084.24	
2.5	เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1" x 1"	20.00	ท่อน	141.00		141.00	2,820.00	1.3074	184.34	3,686.87	
2.6	เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1" x 2"	25.00	ท่อน	190.00		190.00	4,750.00	1.3074	248.41	6,210.15	
2.7	แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี(Metel Sheet)หนา 4.0 มม.	284.00	ตร.ม	290.00	70.00	360.00	102,240.00	1.3074	470.66	133,668.58	
2.8	ค่าแรงติดตั้งโครงหลังคาเหล็กพร้อมกันสาด	2,893.00	กก.		12.00	12.00	34,716.00	1.3074	15.69	45,387.70	
2.9	ทาสีน้ำมัน (สีเทา)	163.00	ตร.ม	50.00	38.00	88.00	14,344.00	1.3074	115.05	18,753.35	
2.10	แผ่นเหล็กรีด ขนาด 0.30 x 0.30 หนา 9 มม.	18.00	แผ่น	450.00		450.00	8,100.00	1.3074	588.33	10,589.94	
2.11	แผ่นเหล็กรีด ขนาด 0.125 x 0.125 หนา 9 มม.	18.00	แผ่น	185.00		185.00	3,330.00	1.3074	241.87	4,353.64	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงทั้งหมด						377,617.05			493,696.53	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายดุสิต จุฑะวนิช)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายปรีชา เกตพูน

นายช่างไฟฟ้า

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายฐานันตร์ ทองทรง

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา