

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างผิวจราจรเคปซีล ถนนสายซอยยินดี หมู่ที่ ๒
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลลานข่อย
- ๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๗๘,๐๐๐.-บาท (-หกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
- ๓.ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนผิวจราจรเคปซีลขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร
- ๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๖๗๘,๐๐๐.-บาท
(-หกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
- ๕.บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๕.๑ แบบ ปร.๕
- ๕.๒ แบบ ปร.๕
- ๕.๓ -
- ๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๕.๑ นายฤทธิ์ ไชยวรรณ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลลานข่อย
- ๕.๒ นายสุเมธ ดั่งศิริ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
- ๕.๓ นายสรยุทธ แก้วอินทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา

สำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย

แบบ ปร. 5

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างผิวจราจรเคปซีล ถนนสายซอยยินดี หมู่ที่ 2

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร

ประเภทงาน งานถนน

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลลานข่อย

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายซอยยินดี หมู่ที่ 2 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานออกแบบ กองช่าง เทศบาลตำบลลานข่อย

ประมาณการประจำเดือน วันที่ 2 พฤษภาคม 2560

แบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

แบบ ปร. 5 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ ค่าแรง รวม (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	488,702.80	1.3822	675,485.01	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
4	งานสาธารณูปโภค				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... %				
	เงินประกันผลงานหัก %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6..... %				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก 7..... %				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย			3,000.00	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			678,485.01	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง			678,000.00	
ตัวอักษร	หกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายฤทธิ์ ไชยวรรณ)

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ กรรมการ

นายสรยุทธ แก้วอินทร์

นายช่างโยธา

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุเมธ ด้วงศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ ปร. 4

ฝ่ายประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ / 2560

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม 2560

แผ่นที่ 1

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	งานโครงสร้างทาง								
1	งานเกรดปรับเกลี่ยพื้นทางเดิมพร้อมบดทับ	1,600.00	ตร.ม	11.06	17,696.00	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อม		17,696.00	
2	งานชั้นรองพื้นทาง								
	2.1 งานวัสดุหินผุ	396.00	ลบ.ม	363.00	143,748.00	ค่าวัสดุ + ค่าขนส่ง + ค่าเสื่อม		143,748.00	
3	งานชั้นพื้นทาง หนาเฉลี่ย 0.12 ม.								
	3.1 งานวัสดุหินคลุกบดอัด (หนาเฉลี่ย 0.12 ซม.)	192.00	ลบ.ม	568.00	109,056.00	ค่าวัสดุ+ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อม+ค่าขนส่ง		109,056.00	
4	งาน PRIME COAT	1,640.00	ตร.ม	22.42	36,768.80	ค่าวัสดุ+ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อม		36,768.80	
5	งานผิวจราจร ชนิด CAPE SEAL	1,600.00	ตร.ม	100.89	161,424.00	ค่าวัสดุ+ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อม		161,424.00	
6	เครื่องหมายบนผิวจราจร								
	6.1 สีเทอร์โม สีเหลือง - ขาว	87.00	ตร.ม	230.00	20,010.00			20,010.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงทั้งหมด							488,702.80	