

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็กมีชั้นลอย ตอกเสาเข็ม โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร

เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ประเภทงาน

งานอาคาร

เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลลานข่อย

สถานที่ก่อสร้าง

โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร หมู่ที่ ๗ ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานออกแบบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ที่ ๙๗๕/๒๕๖๑

ประมาณการประจำเดือน


วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑

แบบ ปร. ๔ จำนวน ๙ แผ่น

แบบ ปร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ ค่าแรง รวม (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๖,๐๘๖,๕๘๔.๒๐	๑.๒๙๙๐	๗,๙๐๖,๔๗๒.๘๘	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖..... %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย			๓,๐๐๐.๐๐	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			๗,๙๐๙,๔๗๒.๘๘	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง			๗,๙๐๙,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร	เจ็ดล้านเก้าแสนเก้าพันบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ที่ ๙๗๕/๒๕๖๑

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายฤทธิ์ ไชยวรรณ)

ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) รักษาการในตำแหน่ง

ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสุเมธ ด้วงศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวศศิพิมล ห่อทอง)

นักวิชาการศึกษา รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

สำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย

แบบ พร.๔

งานประมาณการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็กมีชั้นลอย ตอกเสาเข็ม โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร หมู่ที่ ๗ ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ฝ่ายประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ที่ ๙๗๕/๒๕๖๑

แบบเลขที่ / ๒๕๖๑

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ที่ ๙๗๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑

แผ่นที่ ๑

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรง	
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
๑	หมวดงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
๑.๑	งานปรับเกลี่ยพื้นที่บริเวณก่อสร้าง	๑.๐๐	งาน			๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	
๑.๒	งานดินซุดและถมกลับ	๑๓.๐๐	ลบ.ม			๑๒๕.๐๐	๑,๖๒๕.๐๐	๑,๖๒๕.๐๐	
๑.๓	งานเจาะสำรวจชั้นดิน	๑.๐๐	เหมา	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐			๑๐,๐๐๐.๐๐	
๑.๔	เสาเข็มอัดแรง คอร. ๐.๓๕ X ๐.๓๕ X ๗.๐๐ ม.	๖๑.๐๐	ต้น	๔,๑๙๑.๐๐	๒๕๕,๖๕๑.๐๐	๒,๐๗๐.๐๐	๑๒๖,๒๗๐.๐๐	๓๘๑,๙๒๑.๐๐	รอฟผลสำรวจ
๑.๕	งานสกัดหัวเสาเข็ม คอร. ๐.๓๕ X ๐.๓๕ X ๗.๐๐ ม.	๖๑.๐๐	ต้น			๓๓๐.๐๐	๒๐,๑๓๐.๐๐	๒๐,๑๓๐.๐๐	ชั้นดิน
๑.๖	ทรายหยาบรองพื้น	๗๕.๐๐	ลบ.ม	๓๗๓.๘๓	๒๘,๐๓๗.๒๕	๙๙.๐๐	๗,๔๒๕.๐๐	๓๕,๔๖๒.๒๕	
๑.๗	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย ๑๘๐ กก/ตร.ชม.	๒๔.๐๐	ลบ.ม	๒,๒๗๕.๐๐	๕๔,๖๐๐.๐๐	๔๙๘.๐๐	๑๑,๙๕๒.๐๐	๖๖,๕๕๒.๐๐	
๑.๘	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย ๒๔๐ กก/ตร.ชม.	๓๑๐.๐๐	ลบ.ม	๒,๓๓๑.๐๐	๗๒๒,๖๑๐.๐๐	๔๙๘.๐๐	๑๕๕,๓๘๐.๐๐	๘๗๖,๙๙๐.๐๐	
๑.๙	ไม้แบบ + ไม้คร่ำ	๔๑๖.๐๐	ลบ.ฟ	๔๐๐.๐๐	๑๖๖,๔๐๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๕๕,๓๒๘.๐๐	๒๒๑,๗๒๘.๐๐	
๒.๐	ค่าติดตั้งไม้แบบ + ไม้คร่ำ	๑,๕๕๐.๐๐	ลบ.ม	๔๐๐.๐๐	๖๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๒๐๖,๑๕๐.๐๐	๘๒๖,๑๕๐.๐๐	
๒.๑	เหล็ก RB ๖ มม.	๔.๗๘	ต้น	๒๓,๗๗๑.๐๐	๑๑๓,๖๒๕.๓๘	๔,๑๐๐.๐๐	๑๙,๕๙๘.๐๐	๑๓๓,๒๒๓.๓๘	
๒.๒	เหล็ก RB ๙ มม.	๑.๗๘	ต้น	๒๒,๘๒๕.๐๐	๔๐,๖๒๘.๕๐	๔,๑๐๐.๐๐	๗,๒๘๘.๐๐	๔๗,๙๒๖.๕๐	
๒.๓	เหล็ก DB ๑๒ มม.	๔.๒๐	ต้น	๒๑,๘๗๒.๐๐	๙๑,๘๖๒.๔๐	๓,๓๐๐.๐๐	๑๓,๘๖๐.๐๐	๑๐๕,๗๒๒.๔๐	
๒.๔	เหล็ก DB ๑๖ มม.	๒.๕๐	ต้น	๒๑,๔๖๒.๐๐	๕๓,๖๕๕.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	๘,๒๕๐.๐๐	๖๑,๙๐๕.๐๐	

แบบ ปร.๔

แผ่นที่ ๒

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรง	
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
๒.๕	เหล็ก DB ๒๐ มม.	๑๕.๖๒	ตัน	๒๒,๒๘๖.๐๐	๓๔๘,๑๐๗.๓๒	๒,๙๐๐.๐๐	๔๕,๒๙๘.๐๐	๓๙๓,๔๐๕.๓๒	
๒.๖	ตะปู	๑๒๐.๐๐	กก.	๓๕.๘๒	๔,๒๙๘.๔๐			๔,๒๙๘.๔๐	
๒.๗	ลวดผูกเหล็ก	๕๖๐.๐๐	กก.	๓๗.๓๘	๒๐,๙๓๒.๘๐			๒๐,๙๓๒.๘๐	
๒.๘	แผ่นพื้นสำเร็จรูปน้ำหนักบรรทุกทุกไม่น้อยกว่า ๔๐๐ กก/ตร.ม	๙๖.๐๐	ตร.ม	๒๕๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๒๖,๔๐๐.๐๐	
	ยอดที่ ๑							๓,๒๓๙,๓๓๒.๐๕	
๒	หมวดงานโครงสร้างเหล็ก								
๒.๑	เหล็ก C ๑๕๐ x ๕๐ x ๒๐ x ๓.๒ มม.	๑๗๖.๐๐	ท่อน	๙๒๔.๐๐	๑๖๒,๖๒๔.๐๐			๑๖๒,๖๒๔.๐๐	
๒.๒	เหล็ก L ๗๕ x ๗๕ x ๖ มม.	๑๓๐.๐๐	ท่อน	๙๔๕.๐๐	๑๒๒,๘๕๐.๐๐			๑๒๒,๘๕๐.๐๐	
๒.๓	เหล็ก L ๕๐ x ๕๐ x ๖ มม.	๑๖๗.๐๐	ท่อน	๖๑๖.๐๐	๑๐๒,๘๗๒.๐๐			๑๐๒,๘๗๒.๐๐	
๒.๔	เหล็ก L ๕๐ x ๕๐ x ๔ มม.	๑๖๐.๐๐	ท่อน	๔๒๓.๐๐	๖๗,๖๘๐.๐๐			๖๗,๖๘๐.๐๐	
๒.๕	แผ่นเหล็กหนา ๑๒ มม.	๔๐.๐๐	แผ่น	๕๓๒.๐๐	๒๑,๒๘๐.๐๐			๒๑,๒๘๐.๐๐	
๒.๖	เหล็กแผ่นหนา ๒๐ มม. ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๕๐ ม.	๔๐.๐๐	แผ่น	๑,๒๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐			๔๘,๐๐๐.๐๐	
๒.๗	น๊อตหัวเสา Dia ๒๕ มม. ยาว ๑.๐๐ ม.	๘๐.๐๐	ตัว	๑๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐			๘,๐๐๐.๐๐	
๒.๘	ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก	๒๐,๙๔๓.๐๐	กก.			๑๐.๐๐	๒๐๙,๔๓๐.๐๐	๒๐๙,๔๓๐.๐๐	
	ยอดที่ ๒							๗๔๒,๗๓๖.๐๐	

สำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย

แบบ ปร.๕

งานประมาณการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็กมีชั้นลอย ตอกเสาเข็ม โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร หมู่ที่ ๗ ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ฝ่ายประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ที่ ๙๗๕/๒๕๖๑

แบบเลขที่ / ๒๕๖๑

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ที่ ๙๗๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑

แผ่นที่ ๔

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรง	
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
๕	งานประตู + หน้าต่าง								
๕.๑	ป๑ ประตูเหล็กม้วนแบบทึบลอนคู่	๖.๐๐	ชุด	๑๓,๙๐๐.๐๐	๘๓,๔๐๐.๐๐			๘๓,๔๐๐.๐๐	
๕.๒	ป๑" ประตูเหล็กม้วนแบบทึบลอนคู่	๒.๐๐	ชุด	๑๒,๕๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐			๒๕,๐๐๐.๐๐	
๕.๓	ป๒ ประตูไม้อัดสีก วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๒" x ๔"	๕.๐๐	ชุด	๙๑๕.๐๐	๔,๕๗๕.๐๐			๔,๕๗๕.๐๐	
๕.๔	ป๖ ประตูพีวีซี + วงพีวีซี	๘.๐๐	ชุด	๑,๖๓๐.๐๐	๑๓,๐๔๐.๐๐			๑๓,๐๔๐.๐๐	
	ยอดที่ ๕							๑๒๖,๐๑๕.๐๐	
๖	หมวดงานหลังคา								
๖.๑	กระเบื้องลอนคู่ ๐.๕๐ x ๑.๒๐ ม.	๒,๗๓๐.๐๐	แผ่น	๔๕.๐๐	๑๒๒,๘๕๐.๐๐	๔๕.๐๐	๑๒๒,๘๕๐.๐๐	๒๔๕,๗๐๐.๐๐	
๖.๒	ครอบสันหลังคา	๑๐๕.๐๐	ตัว	๓๙.๒๕	๔,๑๒๑.๒๕	๔๕.๐๐	๔,๗๒๕.๐๐	๘,๘๔๖.๒๕	
๖.๓	ขอ ป. ปลา ยึดกระเบื้องพร้อมห่วงเหล็กและแหวนยาง	๒,๘๐๐.๐๐	ชุด	๕.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐			๑๔,๐๐๐.๐๐	
	ยอดที่ ๖							๒๖๘,๕๔๖.๒๕	
๗	หมวดงานราวบันได								
๗.๑	ท่อเหล็กสแตนเลส ศก. ๒" หนา ๒.๐ มม.	๕.๐๐	ท่อน	๑,๑๘๘.๐๐	๕,๙๔๐.๐๐	๘๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๖,๓๔๐.๐๐	
๗.๒	ท่อเหล็กสแตนเลส ศก. ๑ ๑/๒" หนา ๒.๐ มม.	๘.๐๐	ท่อน	๘๔๔.๐๐	๖,๗๕๒.๐๐	๘๐.๐๐	๖๔๐.๐๐	๗,๓๙๒.๐๐	
๗.๓	ลูกกรงก่ออิฐเต็มแผ่น	๑๔.๐๐	ตร.ม	๓๘๐.๐๐	๕,๓๒๐.๐๐	๑๖๗.๐๐	๒,๓๓๘.๐๐	๗,๖๕๘.๐๐	

สำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย

แบบ ปร.๔

งานประมาณการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็กมีชั้นลอย ตอกเสาเข็ม โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร หมู่ที่ ๗ ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ฝ่ายประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ที่ ๙๗๕/๒๕๖๑

แบบเลขที่ / ๒๕๖๑

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ที่ ๙๗๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑

แผ่นที่ ๕

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรง	
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
๗.๔	จุ่มบันไดไวนิล	๒๒.๐๐	ตร.ม	๖๐.๐๐	๑,๓๒๐.๐๐	๑๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๑,๕๔๐.๐๐	
๗.๕	ค่าแรงประกอบราวสแตนเลส	๒๗.๐๐	ม.			๑๙๐.๐๐	๕,๑๓๐.๐๐	๕,๑๓๐.๐๐	
	ยอดที่ ๗							๒๘,๐๖๐.๐๐	
๘	หมวดงานฝ้าเพดาน								
๘.๑	ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ หนา ๖ มม.	๕๐.๐๐	ตร.ม	๒๓๕.๐๐	๑๑,๗๕๐.๐๐	๑๐๔.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐	๑๖,๙๕๐.๐๐	
๘.๒	ฝ้าเพดานฉาบเรียบ	๓๐๗.๐๐	ตร.ม	๒๔๐.๐๐	๗๓,๖๘๐.๐๐	๗๕.๐๐	๒๓,๐๒๕.๐๐	๙๖,๗๐๕.๐๐	
๘.๓	เหล็กกล่อง ๑ ๑/๒" x ๑ ๑/๒"	๒๒.๐๐	ท่อน	๓๘๑.๐๐	๘,๓๘๒.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๑๐,๕๘๒.๐๐	
๘.๔	เหล็กกล่อง ๒" x ๒"	๑๐.๐๐	ท่อน	๘๒๘.๐๐	๘,๒๘๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๙,๒๘๐.๐๐	
	ยอดที่ ๘							๑๓๓,๕๑๗.๐๐	
๙	หมวดงานสุขภัณฑ์								
๙.๑	ส้วมนั่งราบแบบราดน้ำ	๘.๐๐	ชุด	๑,๐๕๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๙,๖๐๐.๐๐	
๙.๒	โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๖.๐๐	ชุด	๑,๑๑๐.๐๐	๖,๖๖๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๙,๓๖๐.๐๐	
๙.๓	อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๖.๐๐	ชุด	๑,๐๒๕.๐๐	๖,๑๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๘,๘๕๐.๐๐	
๙.๔	ตะแกรงกรองผง	๑๒.๐๐	อัน	๑๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๗๕.๐๐	๙๐๐.๐๐	๑,๐๒๐.๐๐	
๙.๕	กระจกเงา + ชั้นวางของ	๖.๐๐	ชุด	๑๐๕.๐๐	๖๓๐.๐๐	๗๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	

สำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย

แบบ ปร.๔

งานประมาณการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็กมีชั้นลอย ตอกเสาเข็ม โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร หมู่ที่ ๗ ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ฝ่ายประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ที่ ๙๗๕/๒๕๖๑

แบบเลขที่ / ๒๕๖๑

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ที่ ๙๗๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑

แผ่นที่ ๖

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรง	
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
๙.๖	ก๊อกรน้ำล้างพื้น	๘.๐๐	ชุด	๘๐.๐๐	๖๔๐.๐๐	๒๕.๐๐	๒๐๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	
	ยอดที่ ๙							๓๐,๗๒๐.๐๐	
๑๐	หมวดงานทาสี								
๑๐.๑	ทาสีน้ำพลาสติกภายใน	๑,๒๐๐.๐๐	ตร.ม	๔๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๘๔,๐๐๐.๐๐	
๑๐.๒	ทาสีน้ำพลาสติกภายนอก	๗๐๐.๐๐	ตร.ม	๔๕.๐๐	๓๑,๕๐๐.๐๐	๓๔.๐๐	๒๓,๘๐๐.๐๐	๕๕,๓๐๐.๐๐	
๑๐.๓	งานทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก	๙๘๐.๐๐	ตร.ม	๕๐.๐๐	๔๙,๐๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๓๔,๓๐๐.๐๐	๘๓,๓๐๐.๐๐	
๑๐.๔	งานทาสีน้ำมันโครงหลังคาเหล็ก	๙๘๐.๐๐	ตร.ม	๕๐.๐๐	๔๙,๐๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๓๔,๓๐๐.๐๐	๘๓,๓๐๐.๐๐	
	ยอดที่ ๑๐							๓๐๕,๙๐๐.๐๐	
๑๑	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
๑๑.๑	แผงควบคุม ๑๔ ช่องเมน ๔๐ A	๑.๐๐	ชุด	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	
๑๑.๒	ชุดโคมไฟไฮเบย์ LED ๑๐๐ W	๒๖.๐๐	ชุด	๓,๒๐๐.๐๐	๘๓,๒๐๐.๐๐	๖๕๐.๐๐	๑๖,๙๐๐.๐๐	๑๐๐,๑๐๐.๐๐	
๑๑.๓	ชุดโคมไฟตะแกรงผึงผ้า ๒ x ๘ W LED (หลอดยาว)	๗.๐๐	ชุด	๑,๒๐๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๙,๔๕๐.๐๐	
๑๑.๔	ชุดโคมไฟกิ่ง LED ๘ W	๑๖.๐๐	ชุด	๕๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๑๖๕.๐๐	๒,๖๔๐.๐๐	๑๐,๖๔๐.๐๐	
๑๑.๕	ชุดโคมไฟดาวไลท์ LED ๖"	๘.๐๐	ชุด	๕๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๙๒๐.๐๐	๔,๙๒๐.๐๐	
๑๑.๖	สวิทช์	๓๒.๐๐	ชุด	๓๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	๘๐.๐๐	๒,๕๖๐.๐๐	๓,๕๒๐.๐๐	

สำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย

แบบ ปร.๕

งานประมาณการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็กมีชั้นลอย ตอกเสาเข็ม โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร หมู่ที่ ๗ ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ฝ่ายประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ที่ ๙๗๕/๒๕๖๑

แบบเลขที่ / ๒๕๖๑

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ที่ ๙๗๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑

แผ่นที่ ๗

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรง	
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
๑๑.๗	ปลั๊กกราวด์คู่	๒๘.๐๐	ชุด	๑๓๐.๐๐	๓,๖๔๐.๐๐	๙๐.๐๐	๒,๕๒๐.๐๐	๖,๑๖๐.๐๐	
๑๑.๘	สาย THW ๑ x ๑.๕ sq.mm.	๒,๐๐๐.๐๐	ม.	๕.๕๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๕.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	
๑๑.๙	สาย THW ๑ x ๒.๕ sq.mm.	๑,๐๐๐.๐๐	ม.	๘.๑๕	๘,๑๕๐.๐๐	๗.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๑๕,๑๕๐.๐๐	
๑๑.๑๐	รางวางเวย์ ๓ x ๔	๕๐.๐๐	ม.	๒๕๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	
๑๑.๑๑	ท่อ PVC ๒๕ mm.	๑๐๐.๐๐	ม.	๒๙.๐๐	๒,๙๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	
๑๑.๑๒	ท่อ PVC ๒๐ mm.	๓๐๐.๐๐	ม.	๑๙.๐๐	๕,๗๐๐.๐๐	๒๓.๐๐	๖,๙๐๐.๐๐	๑๒,๖๐๐.๐๐	
๑๑.๑๓	พัดลมติดผนัง ๒๒"	๖.๐๐	ชุด	๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๑๔,๑๐๐.๐๐	
๑๑.๑๔	พัดลมติดผนัง ๑๖"	๔.๐๐	ชุด	๑,๖๐๐.๐๐	๖,๔๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๗,๖๐๐.๐๐	
๑๑.๑๕	พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง ๑๐"	๔.๐๐	ชุด	๑,๐๕๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	
๑๑.๑๖	อุปกรณ์ประกอบการเดินท่อ รางวางเวย์ กราวด์ตู้	๑.๐๐	ระบบ	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐			๑๕,๐๐๐.๐๐	
	ยอดที่ ๑๑							๒๕๐,๖๔๐.๐๐	
๑๒	งานระบบประปา - สุขาภิบาล								
๑๒.๑	ท่อประปา พีวีซี ๑/๒" ชั้น ๑๓.๕	๑๕.๐๐	ท่อน	๘๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐			๑,๒๐๐.๐๐	
๑๒.๒	ท่อประปา พีวีซี ๓/๔" ชั้น ๑๓.๕	๖.๐๐	ท่อน	๘๐.๐๐	๔๘๐.๐๐			๔๘๐.๐๐	
๑๒.๓	ท่อประปา พีวีซี ๑" ชั้น ๑๓.๕	๒๔.๐๐	ท่อน	๑๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐			๒,๔๐๐.๐๐	

แบบ ปร.๔

แบบเลขที่ / ๒๕๖๑

แผ่นที่ ๘

[illegible]

แบบ ปร.๔

แบบเลขที่ / ๒๕๖๑

แผ่นที่ ๕

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรง	
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	ยกยอดมา								
	ยอดที่ ๑							๓,๒๓๙,๓๗๒.๐๕	
	ยอดที่ ๒							๗๔๒,๗๓๖.๐๐	
	ยอดที่ ๓							๖๖๗,๔๐๘.๐๐	
	ยอดที่ ๔							๒๓๔,๑๑๖.๐๐	
	ยอดที่ ๕							๑๒๖,๐๑๕.๐๐	
	ยอดที่ ๖							๒๖๘,๕๔๖.๒๕	
	ยอดที่ ๗							๒๘,๐๖๐.๐๐	
	ยอดที่ ๘							๑๓๓,๕๑๗.๐๐	
	ยอดที่ ๙							๓๐,๗๒๐.๐๐	
	ยอดที่ ๑๐							๓๐๕,๙๐๐.๐๐	
	ยอดที่ ๑๑							๒๕๐,๖๔๐.๐๐	
	ยอดที่ ๑๒							๕๙,๕๕๓.๙๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงทั้งหมด							๖,๐๘๖,๕๘๔.๒๐	