

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยข้างโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลลานข่อย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๖๘,๐๐๐ เป็นไปตามแผนพัฒนาของท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้าที่
๔๖ ลำดับที่ ๑

๓ ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

๔. วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๖๑๑,๐๐๐- บาท
และผู้บริหารเทศบาลตำบลลานข่อย เห็นชอบราคากลาง วันที่ - ๓ ม.ค. ๒๕๖๖

๕ แหล่งที่มาของราคากลาง

๕.๑ แบบสรุป ปร.๔ ปร.๕

๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา, ค่างานต้นทุน


๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายฤทธิ์ ไชยวรรณ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

๖.๒ นายสุเมธ ดั่งศิริ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๓ นายนิพนธ์ เคราแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.15 เมตร
ประเภทงาน ก่อสร้างทาง
สถานที่ก่อสร้าง สายขอยช้างโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล หมู่ที่ 3 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
สรุปประมาณราคา ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
ตามแบบฟอร์ม ปร. 5 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคา เมื่อวันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	442,681.31	1.3822	611,874.11	- Factor F ผันตกชุก 1
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-		- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- เงินประกันผลงานห้ 0%
					- ราคาน้ำมันดีเซล 34.94
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			611,874.11	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			611,000.00	
	ตัวอักษร (หกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				

ความยาวถนนทั้งโครงการ 205.000 ม. เฉลี่ยราคา ตรม. ละ 746.19 บาท

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายฤทธิ ไชยวรรณ)
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุเมธ ตังศิริ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายนิพนธ์ เคราแก้ว)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายซอยข้างโรงเรียนบ้านทุ่งพุด หมู่ที่ 3 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 205.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F$	ราคาดกลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	820.00	1.84	1,508.80	1.3822	2.54	2,085.46
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานพื้นทางหินคลุก หน้า 0.20 ม.บดอัดแน่น	ลบ.ม.	164.00	655.90	107,567.60	1.3822	906.58	148,679.94
7	งานพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	41.00	692.03	28,373.23	1.3822	956.52	39,217.48
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม	ตร.ม.	820.00	337.96	277,127.20	1.3822	467.13	383,045.22
10	Expansion Joint	ม.	16.00	167.06	2,672.96	1.3822	230.91	3,694.57
11	Contraction Joint	ม.	64.00	132.68	8,491.52	1.3822	183.39	11,736.98
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	ดินลูกรัง ราคา ณ ปอดิน	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.3822	4,146.60	4,146.60
15	ป้ายเตือน (ต-13)	ป้าย	2.00	2,520.00	5,040.00	1.3822	3,483.14	6,966.29
16	Guard Rail	ม.	5.00	1,780.00	8,900.00	1.3822	2,460.32	12,301.58
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					442,681.31		รวม	611,874.12

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

442,681.31

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3822