

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยหนักยอ หมู่ที่ ๖ ตำบลลานข่อย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๓๕ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลลานข่อย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๐๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป งานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยหนักยอ หมู่ที่ ๖ ตำบลลานข่อย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๓๕ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร
๕. วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๖๙๓,๐๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุเมธ ดั่งศิริ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายนิพนธ์ เคราแก้ว	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ
๗.๓ นายฐานันดร ทองทรง	ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา	กรรมการ

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 187 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร
ประเภทงาน ก่อสร้างทาง
สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายข่อยหนักยอ หมู่ที่ 6 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
สรุปประมาณราคา ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
ตามแบบฟอร์ม ปร. 5 จำนวน 1 แผ่น
แบบเลขที่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	498,296.04	1.3848	690,040.36	- Factor F ฝนตกชุก 1
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ราคาน้ำมันดีเซล 32.94
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			693,040.36	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			693,000.00	
ตัวอักษร (หกแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)					

ความยาวถนนทั้งโครงการ 187.000 ม. เฉลี่ยราคา ตารางเมตร ละ 662.00 บาท

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสุเมธ ดั่งศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายนิพนธ์ เคราแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายฐานันดร ทองทรง)

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยหน้าซอย หมู่ที่ 6 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 187.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 935.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.30 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,047.20	1.82	1,905.90	1.3848	2.52	2,639.29
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	46.75	796.03	37,214.40	1.3848	1,102.34	51,534.50
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	935.00	458.34	428,547.90	1.3848	634.71	593,453.13
10	Expansion Joint RB 19 มม.(ระยะ 50 เมตร)	ม.	15.00	172.40	2,586.00	1.3848	238.74	3,581.09
11	Contraction Joint RB 19 มม. (ระยะ 10 เมตร)	ม.	75.00	127.14	9,535.50	1.3848	176.06	13,204.76
12	Longitudinal Joint DB 16 มม.	ม.	187.00	61.93	11,580.91	1.3848	85.76	16,037.24
13	งานไหล่ทาง (หินผุ)	ลบ.ม.	22.44	308.62	6,925.43	1.3848	427.38	9,590.34
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					498,296.04		รวม	690,040.35

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 498,296.04

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3848