

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลานข่อย.
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลานข่อย กองการศึกษา เทศบาลตำบลลานข่อย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลานข่อย หมู่ที่ ๓ ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๙๙๓,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 - ๖.๓
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายฤทธิ ไชยวรรณ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลลานข่อย ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายนิพนธ์ เคราแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ
 - ๗.๓ นายฐานันตร์ ทองทรง ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายฤทธิ ไชยวรรณ)

ปลัดเทศบาลตำบลลานข่อย

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิพนธ์ เคราแก้ว)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายฐานันตร์ ทองทรง)

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลานข่อย

แบบ ปร.5

ชื่อโครงการ ปรับปรุง / ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลานข่อย

ประเภทงาน งานอาคาร

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลลานข่อย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานออกแบบ คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

ประมาณประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	factor F	รวมงานทั้งหมด	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	743,391.96	1.3062	971,042.16	Factor F
2	งานครุภัณฑ์ (พัดลมติดผนัง)	19,800.00	-	19,800.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ป้ายโครงการ 1 ป้าย			3,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			993,842.16	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			993,000.00	
	ตัวอักษร	เก้าแสมเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

(.....) ประธานกรรมการ
นายฤทธิ ไชยวรรณ
ปลัดเทศบาล

(.....) กรรมการ
นายนิพนธ์ เคราแก้ว
นายช่างโยธาชำนาญงาน เทศบาลตำบลลานข่อย

(.....) กรรมการ
นายฐานันดร ทองทรง
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา เทศบาลตำบลลานข่อย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนายชัย

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ

ปรับปรุง / ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ

ประเภทงาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนายชัย

งานอาคาร

เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลนายชัย

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 ตำบลนายชัย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

ประมาณการประจำเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2566

แผ่นที่ 1

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรงต่อหน่วย			รวม ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	
1	หมวดงานที่ 1 ปรับปรุงห้องสำนักงานเดิม							
	1.1 พื้นกระเบื้อง ขนาด 12" x 12" (ระบุสีภายหลัง)	90.00	ตร.ม	257.00	23,130.00	158.00	14,220.00	รวมปูนทราย
	1.2 งานรื้อโครงสร้างที่ - บาร์ เดิม	59.00	ตร.ม	-	-	25.00	1,475.00	
	1.2.1 ติดตั้งโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีและบุแผ่นผ้า ยิปซัมหนา 9 มม. พร้อมฉาบรอยต่อเรียบ	59.00	ตร.ม	286.00	16,874.00	75.00	4,425.00	
	1.2.2 งานทาสีน้ำเฝ้าเพดาน (กึ่งเงา)	59.00	ตร.ม	33.00	1,947.00	30.00	1,770.00	
	1.3 งานทาสีน้ำพลาสติก (ภายใน+ภายนอก) ระบุสีภายหลัง	83.00	ตร.ม	36.00	2,988.00	30.00	2,490.00	
	1.4 งานติดตั้งผนังกระจกใส - กรอบอลูมิเนียมสีเทา							
	1.4.1 ผนังกระจกกรอบอลูมิเนียม ขนาด 2.10 x 2.45 ม.	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	ค่าวัสดุ + ค่าติดตั้ง		5,500.00
	1.4.2 ผนังกระจกกรอบอลูมิเนียม ขนาด 2.30 x 2.65 ม.	1.00	ชุด	5,800.00	5,800.00	ค่าวัสดุ + ค่าติดตั้ง		5,800.00
	พร้อมประตูบานเปิดเดี่ยว 1 ชุด							
	1.4.3 ผนังกระจกกรอบอลูมิเนียม ขนาด 2.80 x 3.15 ม.	2.00	ชุด	6,000.00	12,000.00	ค่าวัสดุ + ค่าติดตั้ง		12,000.00
	พร้อมประตูบานเปิดเดี่ยว 1 ชุด							
	1.5 งานรื้อหน้าต่างกระจก - กรอบไม้ ขนาด 1.60 x 2.40 ม.	11.52	ชุด	-	-	40.00	460.80	
	1.5.1 งานติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนกระจกสีชา - กรอบ อลูมิเนียมสีเทา ขนาด 1.60 x 2.40 ม.	3.00	ชุด	4,200.00	12,600.00	ค่าวัสดุ + ค่าติดตั้ง		12,600.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลานข่อย

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ

ปรับปรุง / ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลานข่อย

ประเภทงาน

งานอาคาร

เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลลานข่อย

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

ประมาณการประจำปีเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2566

แผนที่ 2

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			รวม ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง		
1.6	งานรื้อผนังงอบปูนเรียบอก ขนาด 2.50 x 3.50 ม.	8.75	ตร.ม	-	-	40.00	350.00	350.00
1.7	งานซ่อมแซมหลังคา (เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาและไม้ส่วนที่ชำรุด)	1.00	เหมา	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00
1.8	ค่าแรงชุดสีผนังเดิม	83.00	ตร.ม	-	-	10.00	830.00	830.00
1.9	พาสีน้ำมันวงกบหน้าต่างพร้อมพาสีเหล็กตัด	1.00	เหมา	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00
1.10	งานทาสีน้ำพลาสติกทอผนังสำเร็จรูป	31.00	ตร.ม	33.00	1,023.00	30.00	930.00	1,953.00
	รวมยอดหมวดงานที่ 1						124,812.80	
2	หมวดงานที่ 2 ปรับปรุงห้องปลัดเดิม							
2.1	งานทาสีน้ำพลาสติกทอผนังสำเร็จรูป (ระบุสีภายหลัง)	25.00	ตร.ม	36.00	900.00	30.00	750.00	1,650.00
2.2	งานรื้อหน้าต่างกระจก - กรอบไม้ ขนาด 1.58 x 2.80 ม.	9.00	ตร.ม	-	-	40.00	360.00	360.00
	2.2.1 งานติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนกระจกสีชา - กรอบ	2.00	ชุด	3,200.00	6,400.00	ค่าวัสดุ + ค่าติดตั้ง		6,400.00
	อลูมิเนียมสีชา ขนาด 1.58 x 2.80 ม.							
2.3	ค่าแรงชุดสีผนังเดิม	81.00	ตร.ม	-	-	10.00	810.00	810.00
2.4	งานทาสีน้ำพลาสติก (ภายใน + ภายนอก) ระบุสีภายหลัง	56.00	ตร.ม	36.00	2,016.00	30.00	1,680.00	3,696.00
2.5	งานระบบสายไฟฟ้า (รื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า)	-	-	-	-	-	-	-
2.6	ทาสีน้ำมันวงกบประตู - หน้าต่าง	1.00	เหมา	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	รวมยอดหมวดงานที่ 2						14,416.00	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลานข่อย

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ

ปรับปรุง / ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลานข่อย

งานอาคาร

ประเภทงาน

เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลลานข่อย

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

ประมาณการประจำเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2566

แผ่นที่ 3

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย				รวม ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง		
3	หมวดงานที่ 3 ปรับปรุงห้องประชุมเดิม								
3.1	ติดตั้งวงกบกระจกกรอบอลูมิเนียม ขนาด 5.80 x 3.20 ม.	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	ค่าวัสดุ + ค่าติดตั้ง		35,000.00	
	พร้อมประตูปานเบ็ดเดี่ยว 1 ชุด								
3.1	พื้นที่กระเบื้อง ขนาด 12" x 12" (ระบุสีภายหลัง)	52.00	ตร.ม	257.00	13,364.00	158.00	8,216.00	21,580.00	
3.2	งานทาสีน้ำพลาสติก (ภายใน)	70.00	ตร.ม	36.00	2,520.00	30.00	2,100.00	4,620.00	
	3.2.1 งานทาสีน้ำฝ้าเพดาน	52.00	ตร.ม	33.00	1,716.00	30.00	1,560.00	3,276.00	
	3.3 งานรื้อฝ้าฉาบเรียบเดิม	52.00	ตร.ม	-	-	25.00	1,300.00	1,300.00	
	3.3.1 ติดตั้งโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีและบุแผ่นฝ้ายิปซัม	52.00	ตร.ม	286.00	14,872.00	75.00	3,900.00	18,772.00	
	3.4 ค่าแรงชุดสีผนังเดิม	70.00	ตร.ม	-	-	10.00	700.00	700.00	
	รวมยอดหมวดงานที่ 3							85,248.00	
4	หมวดงานที่ 4 ปรับปรุงห้องคลังเดิม								
4.1	งานรื้อฝ้าฉาบเรียบเดิม	72.00	ตร.ม	-	-	25.00	1,800.00	1,800.00	
	4.1.1 งานทาสีน้ำฝ้าเพดาน	72.00	ตร.ม	33.00	2,376.00	30.00	2,160.00	4,536.00	
	4.1.2 ติดตั้งโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีและบุแผ่นฝ้ายิปซัม หนา 9 มม.พร้อมฉนวนรอยต่อเรียบ	72.00	ตร.ม	286.00	20,592.00	75.00	5,400.00	25,992.00	
	4.2 งานทาสีน้ำพลาสติก (ภายใน) ระบุสีภายหลัง	76.00	ตร.ม	36.00	2,736.00	30.00	2,280.00	5,016.00	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลานข่อย

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ

ปรับปรุง / ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลานข่อย

ประเภทงาน

งานอาคาร

เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลลานข่อย

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

ประมาณการประจำเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2566

แผ่นที่ 4

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรงต่อหน่วย				รวม	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	ค่าวัสดุ + ค่าแรง	
4.3	งานทาสีน้ำพลาสติก (ภายนอก) ระบุสีภายหลัง	61.00	ตร.ม	44.00	2,684.00	34.00	2,074.00	4,758.00	
4.4	เปลี่ยนกระเบื้องหน้าต่าง	1.00	ชุด	250.00	250.00	ค่าวัสดุ + ค่าติดตั้ง		250.00	
4.5	ค่าแรงชุดสีผนังเดิม	137.00	-	-	-	10.00	1,370.00	1,370.00	
	รวมยอดหมวดงานที่ 4							43,722.00	
5	หมวดงานที่ 5 ปรับปรุงห้องกองการศึกษาเดิม								
5.1	งานร้อยฝ้าอาบเรียบเดิม	14.00	ตร.ม	-	-	25.00	350.00	350.00	
5.1.1	งานทาสีน้ำฟ้าเพดาน	17.82	ตร.ม	33.00	588.06	30.00	534.60	1,122.66	
5.1.2	ติดตั้งโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีและบุแผ่นฝ้า	17.82	ตร.ม	286.00	5,096.52	75.00	1,336.50	6,433.02	
	ยิปซัมหนา 9 มม.พร้อมฉาบรอยต่อเรียบ								
5.2	งานทาสีน้ำพลาสติก (ภายใน) ระบุสีภายหลัง	16.00	ตร.ม	36.00	576.00	30.00	480.00	1,056.00	
5.3	ค่าแรงชุดสีผนังเดิม	16.00	ตร.ม	-	-	10.00	160.00	160.00	
	รวมยอดหมวดงานที่ 5							9,121.68	
6	หมวดงานที่ 6 ปรับปรุงห้องกองช่างเดิม								
6.1	งานเพิ่มประตูกระจกใส - กรอบอลูมิเนียมสีขาว								
6.1.1	งานเจาะผนังฉาบเรียบ	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
6.1.2	งานติดตั้งประตูกระจกใส - กรอบอลูมิเนียมสีขาว	1.00	ชุด	4,800.00	4,800.00	ค่าวัสดุ + ค่าติดตั้ง		4,800.00	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลานข่อย

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ

ปรับปรุง / ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลานข่อย

ประเภทงาน

งานอาคาร

เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลลานข่อย

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

ประมาณการประจำปีเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2566

แผ่นที่ 5

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรงต่อหน่วย				รวม ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง		
	ขนาด 2.00 x 1.00 ม.								
6.2	ค่าแรงขุดสี่เหลี่ยม	49.00	ตร.ม	-	-	10.00	490.00	490.00	
6.3	งานฉาบผนังเรียบ	6.00	ตร.ม	100.00	600.00	82.00	492.00	1,092.00	
6.4	งานทาสีน้ำพลาสติก (ภายใน+ภายนอก) ระบุสีภายหลัง	49.00	ตร.ม	36.00	1,764.00	30.00	1,470.00	3,234.00	
6.5	งานทาสีน้ำฝ้าเพดาน	24.00	ตร.ม	33.00	792.00	30.00	720.00	1,512.00	
6.6	งานร้อยฝ้าฉาบเรียบเดิม (เชิงชายห้องน้ายกเดิม)	4.00	ตร.ม	-	-	25.00	100.00	100.00	
6.6.1	งานทาสีน้ำฝ้าเพดาน	8.00	ตร.ม	33.00	264.00	30.00	240.00	504.00	
6.6.2	ติดตั้งโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีและบุแผ่นฝ้า	4.00	ตร.ม	286.00	1,144.00	75.00	300.00	1,444.00	
	รวมยอดหมวดงานที่ 6							15,176.00	
7	หมวดงานที่ 7 ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 32 เมตร								
	ตามแบบที่แนบท้าย								
7.1	งานขุดดินฐานรากแล้วถมดิน	3.50	ลบ.ม	-	-	168.00	588.00	588.00	
7.2	ทรายหยาบ	0.50	ลบ.ม	485.00	242.50	104.00	52.00	294.50	
7.3	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.50	ลบ.ม	1,645.00	822.50	426.00	213.00	1,035.50	
7.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4	4.00	ลบ.ม	2,355.00	9,420.00	419.00	1,676.00	11,096.00	
7.5	เหล็ก RB Ø 6 mm	53.00	เส้น	59.00	3,127.00	9.00	477.00	3,604.00	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลานข่อย

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ

ปรับปรุง / ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลานข่อย

ประเภทงาน

งานอาคาร

เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลลานข่อย

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

ประมาณการประจำปีเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2566

แผ่นที่ 6

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรงต่อหน่วย				รวม ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง		
7.6	เหล็ก DB Ø 12 mm	38.00	เส้น	224.00	8,512.00	29.00	1,102.00	9,614.00	
7.7	ไม้แบบ	45.00	ลบ.ฟ	400.00	18,000.00	133.00	5,985.00	23,985.00	
7.8	ตะปู	15.00	กก.	43.93	658.95	-	-	658.95	
7.9	ลวดผูกเหล็ก	22.00	กก.	51.40	1,130.80	-	-	1,130.80	
7.10	ผนังก่ออิฐบล็อก	630.00	ก้อน	129.00	81,270.00	65.00	40,950.00	122,220.00	
7.11	ผนังฉาบเรียบ	144.00	ตร.ม	100.00	14,400.00	87.00	12,528.00	26,928.00	
7.12	ทับหลัง	32.00	ม.	79.00	2,528.00	44.00	1,408.00	3,936.00	
7.13	งานทาสีน้ำพลาสติก	144.00	ตร.ม	36.00	5,184.00	34.00	4,896.00	10,080.00	
7.14	งานรื้อรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม	1.00	เหมา	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	รื้อขนไป
	รวมยอดหมวดงานที่ 7							220,170.75	
8	หมวดงานที่ 8 ปรับห้องครัวเดิม (ตามแบบแนบท้าย)								
8.1	งานทาสีน้ำพลาสติกท้องพื้นสำเร็จรูป	11.00	ตร.ม	33.00	363.00	34.00	374.00	737.00	
8.2	งานติดตั้งพัดลม ขนาด 18"	-	-	-	-	-	-	-	
8.3	งานทาสีน้ำพลาสติก (ภายนอก)	15.50	ตร.ม	36.00	558.00	34.00	527.00	1,085.00	
8.4	ค่าแรงชุดสีผนังเดิม	26.50	-	-	-	10.00	265.00	265.00	
8.5	ผนังกระเบื้อง ขนาด 12" x 12" ระบุสีภายหลัง	12.00	ตร.ม	318.00	3,816.00	181.00	2,172.00	5,988.00	รวมใบทราย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลานข่อย

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ

ปรับปรุง / ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลานข่อย

ประเภทงาน

งานอาคาร

เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลลานข่อย

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

ประมาณการประจำเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2566

แผ่นที่ 7

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรงต่อหน่วย				รวม ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง		
8.6	ผนังก่ออิฐฉาบปูน	8.00	ตร.ม	129.00	1,032.00	65.00	520.00	1,552.00	
8.7	งานฉาบผนังเรียบ	16.00	ตร.ม	75.00	1,200.00	82.00	1,312.00	2,512.00	
8.8	งานก่อสร้างเคาท์เตอร์ ยาว 3.00 เมตร								
8.8.1	บานชิงค์คู่ UPVC สีน้ำตาล	2.00	ชุด	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
8.8.2	อ่างล้างจานฝัง 2 หลุม มีที่พิงขอบ	1.00	ชุด	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
8.8.3	ก๊อกล้างจาน	2.00	ชุด	480.00	960.00	-	-	960.00	
8.8.4	งานประกอบโครงสร้างเคาท์เตอร์ (รวมประตูเบรียง)	3.00	เมตร	3,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
8.8.5	พร้อมติดตั้ง บานชิงค์, อ่างล้างจาน, ก๊อกล้างจาน, ระบบท่อระบายน้ำ, ระบบท่อน้ำทิ้ง	1.00	เหมา	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	รวมยอดหมวดงานที่ 8							29,599.00	
9	หมวดงานที่ 9 ติดต้ายเหล็กก๊อบเหล็กกลมกลวง สูง 2.00 ม.								
	ตามแบบแนบท้าย								
9.1	ต้ายเหล็กก๊อบ ขนาด 3.75 x 2.00 เมตร	5.00	ชุด	2,500.00	12,500.00	ค่าวัสดุ + ติดตั้ง		12,500.00	
9.2	ต้ายเหล็กก๊อบ ขนาด 3.75 x 2.00 เมตร รวมประตูเปิด	1.00	ชุด	2,800.00	2,800.00	ค่าวัสดุ + ติดตั้ง		2,800.00	
	รวมยอดหมวดงานที่ 9								

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนายชัย

ชื่อโครงการ

ปรับปรุง / ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนายชัย

ประเภทงาน

งานอาคาร

เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลนายชัย

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 ตำบลนายชัย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

ประมาณการประจำปีเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2566

แผ่นที่ 8

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรงต่อหน่วย				รวม ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง + ติดตั้ง		
9.3	ดาข่ายเหล็กกล้า ขนาด 5.50 x 2.00 เมตร	2.00	ชุด	3,600.00	7,200.00			7,200.00	
	ลวดด้าย 2 นิ้ว เบอร์ 12 กรอบเหล็กกลมกลวง 1 1/2"								
9.4	หมายเหตุ ทาสีกันสนิมพร้อมทาสีจริง								
	พื้นกระเบื้อง ขนาด 12" x 12"	72.00	ตร.ม	257.00	18,504.00	158.00	11,376.00	29,880.00	รวมปูนทราย
	รวมยอดหมวดงานที่ 9							52,380.00	
10	หมวดงานที่ 10								
10.1	งานทาสีรั้วเดิม, ประตู, ซุ้มทางเข้า	-	เหมา	-	-	ค่าวัสดุ + ค่าแรง		-	
10.2	ปรับปรุงป้ายเทศบาลเดิม	-	เหมา	-	-	ค่าวัสดุ + ค่าแรง		-	
	รวมยอดหมวดงานที่ 10							-	
11	หมวดงานที่ 11								
11.1	งานต่อเติมห้องน้ำ, อ่างล้างหน้า, เคอร์เตอร์								
11.1.1	เหล็กขนาด 75 x 45 x 20 x 2.3 มม.	7.00	ท่อน	638.00	4,466.00	-	-	4,466.00	
11.1.2	เหล็กขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	4.00	ท่อน	998.00	3,992.00	-	-	3,992.00	
11.1.3	กระเบื้องผนังราคา ขนาด 1.20 x 0.50 ม.หนา 5 มม.	75.00	แผ่น	48.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
11.1.4	ตะขอ 8"	150.00	อัน	5.00	750.00	-	-	750.00	
11.1.5	ลวดเชื่อม	2.00	กล่อง	180.00	360.00	-	-	360.00	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาข่อย

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ

ปรับปรุง / ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาข่อย

ประเภทงาน

งานอาคาร

เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลนาข่อย

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 ตำบลนาข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

ประมาณการประจำเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2566

แผ่นที่ 9

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-คือน้อย				รวม ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง		
	11.1.6 ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	230.00	กก.	-	-	10.00	2,300.00	2,300.00	
	11.1.7 ค่าแรงผูกกระเบื้องหลังคา	31.00	ตร.ม	-	-	45.00	1,395.00	1,395.00	
	11.1.8 งานทาสีกันสนิม	27.00	ตร.ม	58.00	1,566.00	38.00	1,026.00	2,592.00	
	11.1.9 งานทาสีน้ำมัน	27.00	ตร.ม	58.00	1,566.00	38.00	1,026.00	2,592.00	
	11.1.10 เติงชายสำเร็จรูป ขนาด 8"	14.00	ม.	65.00	910.00	30.00	420.00	1,330.00	
	11.1.11 งานร้อยหลังคาท้องน้ำเดิมออก	1.00	งาน	-	-	2,800.00	2,800.00	2,800.00	
	11.1.12 งานก่อสร้างอ่างล้างหน้าสำหรับเด็ก	7.50	ม.	3,900.00	29,250.00	-	-	29,250.00	
	ยาว 7.50 เมตร กว้าง 0.60 เมตร พร้อมปูกระเบื้อง								
	เดินระบบน้ำประปาและระบบท่อน้ำทิ้ง								
	11.1.13 งานก่อสร้างท้องน้ำสำหรับเด็ก	2.00	ห้อง						
	- งานขุดดินฐานรากแล้วถมดิน	2.00	ลบ.ม	-	-	168.00	336.00	336.00	
	- ทราดยพยาบ	0.50	ลบ.ม	485.00	242.50	104.00	52.00	294.50	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.20	ลบ.ม	1,645.00	329.00	398.00	79.60	408.60	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4	1.50	ลบ.ม	2,355.00	3,532.50	419.00	628.50	4,161.00	
	- เหล็ก RB Ø 6 mm	8.00	เส้น	59.00	472.00	9.00	72.00	544.00	
	- เหล็ก DB Ø 12 mm	6.00	เส้น	224.00	1,344.00	29.00	174.00	1,518.00	
	- ไม่แบบ	8.00	ลบ.ฟ	400.00	3,200.00	133.00	1,064.00	4,264.00	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลานข่อย

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ

ปรับปรุง / ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลานข่อย

ประเภทงาน

งานอาคาร

เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลลานข่อย

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

ประมาณการประจำปีเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2566

แผ่นที่ 10

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรงต่อหน่วย				รวม ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง		
	- ตะปู	3.00	กก.	43.93	131.79	-	-	131.79	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	51.40	154.20	-	-	154.20	
	- ผนังก่ออิฐแดง 4 รุ	18.00	ตร.ม	230.00	4,140.00	84.00	1,512.00	5,652.00	
	- ผนังฉาบเรียบ	36.00	ตร.ม	75.00	2,700.00	82.00	2,952.00	5,652.00	
	- งานทาสีน้ำพลาสติก	36.00	ตร.ม	36.00	1,296.00	30.00	1,080.00	2,376.00	
	- งานทาสีน้ำพลาสติกฝ้าเพดาน	3.74	ตร.ม	33.00	123.42	30.00	112.20	235.62	
	- ติดตั้งโครงร่างเหล็กชุบสังกะสีและปูแผ่นผ้า (กันซึม)	3.74	ตร.ม	338.00	1,264.12	75.00	280.50	1,544.62	
	- โฉนดแบบราบมีหมอน้ำสำหรับเด็ก	2.00	ชุด	2,200.00	4,400.00	ค่าวัสดุ + ค่าติดตั้ง		4,400.00	
	- ก๊อกสนาม	2.00	ชุด	150.00	300.00	-	-	300.00	
	- กระเบื้องพื้น ขนาด 12" x 12" ระบุสีภายหลัง	3.74	ตร.ม	257.00	961.18	158.00	590.92	1,552.10	
	- กระเบื้องผนัง ขนาด 12" x 12"	22.00	ตร.ม	318.00	6,996.00	181.00	3,982.00	10,978.00	
	- บ่อซีเมนต์ระบบระบายน้ำ , ระบบประปา	1.00	งาน	2,500.00	2,500.00	ค่าวัสดุ + ค่าติดตั้ง		2,500.00	
	- ประตูห้องน้ำสำเร็จรูป	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	ค่าวัสดุ + ค่าติดตั้ง		2,400.00	
	- งานไฟฟ้าพร้อมแสงสว่าง	1.00	งาน	2,500.00	2,500.00	ค่าวัสดุ + ค่าติดตั้ง		2,500.00	
	11.1.14 งานรื้อพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมออก (ชนทิ้ง)	18.00	ตร.ม	-	-	70.00	1,260.00	1,260.00	

แผ่นที่ 11

[illegible]

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลานข่อย

ชื่อโครงการ

ปรับปรุง / ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลานข่อย

ประเภทงาน

งานอาคาร

เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลลานข่อย

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

ประมาณการประจำปีเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2566

แผ่นที่ 12

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากำหนดค่าแรงต่อหน่วย			รวม	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	
12	หมวดงานไฟฟ้าห้องสำนักงานปลัดเดิม							
	12.1 งานร้อยท่อเคเบิลร้อยสายเคเบิลพร้อมสาย	9.00	ชุด	-	-	30.00	270.00	
	12.2 งานร้อยท่อเคเบิลร้อยสายเคเบิลพร้อมสาย	4.00	ชุด	-	-	25.00	100.00	
	12.3 ชุดหลอด led t8 (หลอดยาว)	9.00	ชุด	150.00	1,350.00	115.00	1,035.00	
	12.4 สวิตช์	6.00	ชุด	31.16	186.96	80.00	480.00	
	12.5 ปลั๊กกราวด์คู่	6.00	ชุด	128.44	770.64	90.00	540.00	
	12.6 ปลั๊กเดี่ยว (สำหรับพัดลมติดผนัง)	3.00	ชุด	28.88	86.64	90.00	270.00	
	12.7 ท่อ PVC 20 มม.	60.00	ม.	19.00	1,140.00	23.00	1,380.00	
	12.8 ข้อต่อตรง	50.00	ตัว	5.00	250.00	-	-	
	12.9 คอนเน็คเตอร์	20.00	ตัว	5.00	100.00	-	-	
	12.10 บ็อกกลอย	10.00	ชุด	7.00	70.00	-	-	
	12.11 บ็อกกิ้ง	14.00	ชุด	23.00	322.00	-	-	
	12.12 สายไฟฟ้า thw 1 x 1.5 sq.mm.	200.00	ม.	6.38	1,276.00	5.00	1,000.00	
	12.13 สายไฟฟ้า thw 1 x 2.5 sq.mm.	150.00	ม.	9.46	1,419.00	7.00	1,050.00	
	รวมยอดหมวดงานที่ 12						13,096.24	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลานข่อย

ชื่อโครงการ

ปรับปรุง / ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลานข่อย

งานอาคาร

ประเภทงาน

เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลลานข่อย

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

ประมาณการประจำปีเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2566

แผ่นที่ 13

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			รวม ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	
13	หมวดงานไฟฟ้าห้องปลัดเดิม							
	13.1 งานร้อยท่อโคมไฟลูออเรสเซนต์พร้อมสาย	2.00	ชุด	-	-	30.00	60.00	
	13.2 ชุดหลอด led t8 (หลอดยาว)	2.00	ชุด	-	-	115.00	230.00	
	13.3 สวิตช์	2.00	ชุด	38.00	76.00	80.00	160.00	
	13.4 ปลั๊กกราวด์คู่	3.00	ชุด	123.00	369.00	90.00	270.00	
	13.5 ปลั๊กเดี่ยว (สำหรับพัดลมติดผนัง)	2.00	ชุด	28.88	57.76	90.00	180.00	
	13.6 ท่อ PVC 20 มม.	15.00	ม.	19.00	285.00	23.00	345.00	
	13.7 ข้อต่อตรง	10.00	ตัว	5.00	50.00	-	-	
	13.8 คอนเน็คเตอร์	12.00	ตัว	5.00	60.00	-	-	
	13.9 บ็อกลอย	5.00	ชุด	7.00	35.00	-	-	
	13.10 บ็อกพัก	4.00	ชุด	23.00	92.00	-	-	
	13.11 สายไฟฟ้า thw 1 x 1.5 sq.mm.	30.00	ม.	6.38	191.40	5.00	150.00	
	13.12 สายไฟฟ้า thw 1 x 2.5 sq.mm.	40.00	ม.	9.46	378.40	7.00	280.00	
	รวมยอดหมวดงานที่ 13						3,269.56	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้อย

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ

ปรับปรุง / ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้อย

งานอาคาร

ประเภทงาน

เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลน้อย

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 ตำบลน้อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

ประมาณการประจำเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2566

แผ่นที่ 14

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรงต่อหน่วย				รวม ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง		
14	หมวดงานไฟฟ้าห้องประชุมเดิม								
	14.1 งานร้อยท่อเคเบิลพลูเอสเตอร์พร้อมสาย	6.00	ชุด	-	-	30.00	180.00	180.00	
	14.2 งานติดตั้งเคเบิลพลูเอสเตอร์	6.00	ชุด	-	-	150.00	900.00	900.00	
	รวมยอดหมวดงานที่ 14							1,080.00	
15	หมวดงานไฟฟ้าห้องคลังเดิม								
	15.1 งานร้อยท่อเคเบิลพลูเอสเตอร์พร้อมสาย	5.00	ชุด	-	-	30.00	150.00	150.00	
	15.2 งานร้อยท่อนเคเบิลดาวไลน์	7.00	ชุด	-	-	25.00	175.00	175.00	
	15.3 งานติดตั้งเคเบิลคู่	5.00	ชุด	-	-	150.00	750.00	750.00	
	15.4 ชุดหลอด led t8 (หลอดยาว)	10.00	หลอด	150.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	15.5 ท่อ PVC 20 มม.	40.00	ม.	19.00	760.00	23.00	920.00	1,680.00	
	15.6 ข้อต่อตรง	20.00	ตัว	5.00	100.00	-	-	100.00	
	15.7 คอนเน็คเตอร์	15.00	ตัว	5.00	75.00	-	-	75.00	
	15.8 บ็อกพัก	7.00	ชุด	23.00	161.00	-	-	161.00	
	15.9 สายไฟฟ้า thw 1 x 1.5 sqmm.	100.00	ม.	6.38	638.00	5.00	500.00	1,138.00	
	15.10 สายไฟฟ้า thw 1 x 2.5 sqmm.	100.00	ม.	9.46	946.00	7.00	700.00	1,646.00	
	15.11 ปลั๊กเดี่ยว (สำหรับปลั๊กเดิมเดิม)	3.00	จุด	28.88	86.64	90.00	270.00	356.64	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลานซ้อย

ชื่อโครงการ

ปรับปรุง / ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ

ประเภทงาน

งานอาคาร

เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลลานซ้อย

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 ตำบลลานซ้อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

ประมาณการประจำปี

พฤษภาคม พ.ศ. 2566

แผ่นที่ 15

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรงต่อหน่วย				รวม ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง		
	รวมยอดหมวดงานที่ 15							7,731.64	
16	หมวดงานไฟฟ้าห้องกองศึกษาเดิม								
	16.1 งานรื้อถอนโคมดาวไลน์	2.00	ชุด	-	-	25.00	50.00	50.00	
	16.2 ติดตั้งโคมไฟติดเพดาน LED 18 W	2.00	ชุด	195.00	390.00	115.00	230.00	620.00	
	16.3 สวิตช์	2.00	จุด	31.16	62.32	80.00	160.00	222.32	
	16.4 ปลั๊กกราวด์คู่	3.00	จุด	128.44	385.32	90.00	270.00	655.32	
	16.5 ท่อ PVC 20 mm.	20.00	ม.	19.00	380.00	23.00	460.00	840.00	
	16.6 ซ็อกต่อตรง	5.00	ตัว	5.00	25.00	-	-	25.00	
	16.7 คอนเน็คเตอร์	6.00	ตัว	5.00	30.00	-	-	30.00	
	16.8 บ็อกลอย	4.00	ชุด	7.00	28.00	-	-	28.00	
	16.9 บ็อกพัก	4.00	ชุด	23.00	92.00	-	-	92.00	
	16.10 ปลั๊กเดี่ยว (สำหรับพัดลมติดผนัง)	1.00	จุด	28.88	28.88	90.00	90.00	118.88	
	16.11 สายไฟฟ้า thw 1 x 1.5 sq.mm.	20.00	ม.	6.38	127.60	5.00	100.00	227.60	
	16.12 สายไฟฟ้า thw 1 x 2.5 sq.mm.	25.00	ม.	9.46	236.50	7.00	175.00	411.50	
	รวมยอดหมวดงานที่ 16							3,320.62	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลานข่อย

ชื่อโครงการ

ปรับปรุง / ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลานข่อย

ประเภทงาน

งานอาคาร

เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลลานข่อย

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

ประมาณการประจำปีเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2566

แผ่นที่ 16

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรงต่อหน่วย				รวม	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง		
17	หมวดงานไฟฟ้าห้องกองช่างเดิม								
	17.1 งานร้อยคอมเตาไลน์	3.00	ชุด	-	-	25.00	75.00	75.00	
	17.2 ติดตั้งโคมไฟติดเพดาน LED 18 W	2.00	ชุด	195.00	390.00	115.00	230.00	620.00	
	17.3 สวิตช์	2.00	จุด	31.16	62.32	80.00	160.00	222.32	
	17.4 ปลั๊กกราวด์คู่	3.00	จุด	128.44	385.32	90.00	270.00	655.32	
	17.6 ท่อ PVC 20 mm.	20.00	ม.	19.00	380.00	23.00	460.00	840.00	
	17.7 ข้อต่อตรง	5.00	ตัว	5.00	25.00	-	-	25.00	
	17.8 คอนกรีตเตอร์	6.00	ตัว	5.00	30.00	-	-	30.00	
	17.9 บ็อกกลอย	4.00	ชุด	7.00	28.00	-	-	28.00	
	17.10 บ็อกพัก	4.00	ชุด	23.00	92.00	-	-	92.00	
	17.11 ปลั๊กเดี่ยว (สำหรับพัดลมติดผนัง)	1.00	จุด	28.88	28.88	90.00	90.00	118.88	
	17.12 สายไฟฟ้า thw 1 x 1.5 sq.mm.	20.00	ม.	6.38	127.60	5.00	100.00	227.60	
	17.13 สายไฟฟ้า thw 1 x 2.5 sq.mm.	25.00	ม.	9.46	236.50	7.00	175.00	411.50	
	รวมยอดหมวดงานที่ 17							3,345.62	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านข่อย

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ

ปรับปรุง / ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านข่อย

งานอาคาร

ประเภทงาน

เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลบ้านข่อย

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานออกแบบ

คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

ประมาณการประจำปีเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2566

แผ่นที่ 18

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรงต่อหน่วย			รวม	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ยกยอดมา							
	รวมหมวดงานยอดที่ 1						124,812.80	
	รวมหมวดงานยอดที่ 2						14,416.00	
	รวมหมวดงานยอดที่ 3						85,248.00	
	รวมหมวดงานยอดที่ 4						43,722.00	
	รวมหมวดงานยอดที่ 5						9,121.68	
	รวมหมวดงานยอดที่ 6						15,176.00	
	รวมหมวดงานยอดที่ 7						220,170.75	
	รวมหมวดงานยอดที่ 8						29,599.00	
	รวมหมวดงานยอดที่ 9						52,380.00	
	รวมหมวดงานยอดที่ 10						-	
	รวมหมวดงานยอดที่ 11						115,189.43	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงทั้งหมด ยอดที่ 1 - 11						709,835.66	
	หมวดงานไฟฟ้า ยอดที่ 12-18						33,556.30	
	หมวดงานพัฒนาที่ดิน ยอดที่ 19						19,800.00	

ปรับปรุง / ข้อมูลสมาคมคารเรียนและอาคารประกอบ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้อย

งานอาคาร

เทศบาลตำบลบ้านดู่

หมู่ที่ 3 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

พฤษภาคม พ.ศ. 2566

19. เปลี่ยน

[illegible]