

สำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย

แบบ ปร.๕

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง ขยายเขตรบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านควนยาว ตำบลลานข่อย
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ประเภทงาน สาธารณูปโภค

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลลานข่อย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ บ้านควนยาว ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง


หน่วยงานออกแบบ กองช่าง เทศบาลตำบลลานข่อย

ประมาณการประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

แบบ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น


แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ และ ค่าแรง รวม (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
๒	ประเภทงานทาง				
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	งานสาธารณูปโภค	๓,๕๑๓,๗๒๑.๐๐	๑.๓๐๑๓	๔,๕๗๒,๔๐๕.๑๔	
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... %				
	เงินประกันผลงานหัก %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖..... %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗..... %				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย			๓,๐๐๐	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			๔,๕๗๕,๔๐๕.๑๔	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง			๔,๕๗๕,๔๐๐.๐๐	
ตัวอักษร	สี่ล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน				

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ


(นายฤทธิ ไชยวรรณ)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายสุเมธ ด้วงศิริ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายธีระพงศ์ เพชรรักษ์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปา

เทศบาลตำบลลานข่อย

แบบ บ.๑

งานประมาณการ ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านควนยาว ตำบลลานข่อย เทศบาลตำบลลานข่อย จังหวัดพัทลุง ๑ แห่ง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ บ้านควนยาว ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลลานข่อย

ปีงบประมาณ / ๒๕๖๓

ประมาณการโดย นายธีระพงศ์ เพชรรักษ์ เมื่อวันที่ ๒๕๖๓

แผ่นที่ ๑

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		หน่วย		ค่าวัสดุ		รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	ค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	รวมเงิน					
๑	ท่อ HDPE๘๐ PN๖ Ø ๙๐ มม.	๑,๓๐๐.๐๐	เมตร	๑๕๒.๐๐	๑๕๒.๐๐	๑๙๗,๖๐๐.๐๐	๑๕๖,๐๐๐.๐๐	๑๕๖,๐๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๕๖,๐๐๐.๐๐	๓๕๓,๖๐๐.๐๐	
๒	ท่อ HDPE๘๐ PN๖ Ø ๑๑๐ มม.	๒,๘๐๐.๐๐	เมตร	๒๒๘.๐๐	๒๒๘.๐๐	๖๓๘,๔๐๐.๐๐	๖๓๘,๔๐๐.๐๐	๖๓๘,๔๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๖๓๘,๔๐๐.๐๐	๑,๐๕๘,๔๐๐.๐๐	
๓	ท่อ HDPE๘๐ PN๖ Ø ๑๖๐ มม.	๒,๕๖๔.๐๐	เมตร	๔๗๙.๐๐	๔๗๙.๐๐	๑,๒๒๘,๑๕๖.๐๐	๑,๒๒๘,๑๕๖.๐๐	๑,๒๒๘,๑๕๖.๐๐	๒๕๐.๐๐	๑,๒๒๘,๑๕๖.๐๐	๑,๘๖๙,๑๕๖.๐๐	
๔	ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø ๖ นิ้ว.(ท่อน้ำประปา)	๓๖	เมตร	๗๔๗.๐๐	๗๔๗.๐๐	๒๖,๘๕๒.๐๐	๒๖,๘๕๒.๐๐	๒๖,๘๕๒.๐๐	๔๐๐.๐๐	๒๖,๘๕๒.๐๐	๔๑,๒๕๒.๐๐	
๕	ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø ๔ นิ้ว.(ท่อปลอก)	๑๒	เมตร	๔๔๕.๐๐	๔๔๕.๐๐	๕,๓๔๐.๐๐	๕,๓๔๐.๐๐	๕,๓๔๐.๐๐	-	๕,๓๔๐.๐๐	๕,๓๔๐.๐๐	
๖	แคล้มรัดแยกHDPE(๙๐x๑/๒")	๒๐	ตัว	๑๓๐.๐๐	๑๓๐.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐	-	๒,๖๐๐.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐	
๗	แคล้มรัดแยกHDPE(๑๑๐x๑/๒")	๑๐๐	ตัว	๖๐๕.๐๐	๖๐๕.๐๐	๖๐,๕๐๐.๐๐	๖๐,๕๐๐.๐๐	๖๐,๕๐๐.๐๐	-	๖๐,๕๐๐.๐๐	๖๐,๕๐๐.๐๐	
๘	แคล้มรัดแยกHDPE(๑๖๐x๓/๔")	๒๐	ตัว	๑,๑๕๐.๐๐	๑,๑๕๐.๐๐	๒๓,๐๐๐.๐๐	๒๓,๐๐๐.๐๐	๒๓,๐๐๐.๐๐	-	๒๓,๐๐๐.๐๐	๒๓,๐๐๐.๐๐	
๙	แคล้มรัดแยกHDPE(๑๖๐x๒")	๔	ตัว	๑,๑๕๐.๐๐	๑,๑๕๐.๐๐	๔,๖๐๐.๐๐	๔,๖๐๐.๐๐	๔,๖๐๐.๐๐	-	๔,๖๐๐.๐๐	๔,๖๐๐.๐๐	
๑๐	แคล้มรัดแยกHDPE(๑๑๐x๒")	๒	ตัว	๖๐๕.๐๐	๖๐๕.๐๐	๑,๒๑๐.๐๐	๑,๒๑๐.๐๐	๑,๒๑๐.๐๐	-	๑,๒๑๐.๐๐	๑,๒๑๐.๐๐	
๑๑	แคล้มรัดแยกHDPE(๙๐x๒")	๑	ตัว	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	-	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	
๑๒	ท่อ HDPE๘๐ PN๑๖ Ø ๒๐ มม.	๖๐	เมตร	๑๘.๐๐	๑๘.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	-	๑,๐๘๐.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	
๑๓	ท่อ HDPE๘๐ PN๑๖ Ø ๒๕ มม.	๑๐	เมตร	๒๙.๐๐	๒๙.๐๐	๒๙๐.๐๐	๒๙๐.๐๐	๒๙๐.๐๐	-	๒๙๐.๐๐	๒๙๐.๐๐	
๑๔	ข้อต่อวงเกลียวนอก ๙๐ HDPE (๒๐X ๑/๒)	๑๒๐	ตัว	๔๔.๐๐	๔๔.๐๐	๕,๒๘๐.๐๐	๕,๒๘๐.๐๐	๕,๒๘๐.๐๐	-	๕,๒๘๐.๐๐	๕,๒๘๐.๐๐	
๑๕	ข้อต่อวงเกลียวนอก ๙๐ HDPE (๒๕ X ๓/๔)	๒๐	ตัว	๔๗.๐๐	๔๗.๐๐	๙๔๐.๐๐	๙๔๐.๐๐	๙๔๐.๐๐	-	๙๔๐.๐๐	๙๔๐.๐๐	
๑๖	ข้อต่อตรงเกลียวนอก HDPE (๒๐X ๑/๒)	๑๒๐	ตัว	๓๘.๐๐	๓๘.๐๐	๔,๕๖๐.๐๐	๔,๕๖๐.๐๐	๔,๕๖๐.๐๐	-	๔,๕๖๐.๐๐	๔,๕๖๐.๐๐	
๑๗	ข้อต่อตรงเกลียวนอก HDPE (๒๕X ๓/๔)	๒๐	ตัว	๔๒.๐๐	๔๒.๐๐	๘๔๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	-	๘๔๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	
๑๘	ข้อต่อตรงลด HDPE (๒๕X ๒๐)	๒๐	ตัว	๗๕.๐๐	๗๕.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	-	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ
(นายธีระพงศ์ เพชรรักษ์)

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
วัดบ้านหมี่ ตำบลบ้านหมี่ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ๓๑๐๐๐

สถานที่ก่อสร้าง วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลลานโซ้ย

จึงขอประมาณ / ๒๕๖๓

ประมาณการโดย นายธีระพงศ์ เพชรรักษ์

เมื่อวันที่

๑๒ แผ่นฟ้า

[illegible]

(ବିଷୟ)

ผู้ประมาณการ

(นายธีระพงศ์ เพชรรักษ์)