

สำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย

แบบ พร.๕

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านถ้ำลา ตำบลลานข่อย
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ประเภทงาน สาธารณูปโภค

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลลานข่อย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ บ้านถ้ำลา ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานออกแบบ กองช่าง เทศบาลตำบลลานข่อย

ประมาณการประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

แบบ พร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ และ ค่าแรง รวม (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
๒	ประเภทงานทาง				
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	งานสาธารณูปโภค	๑,๙๑๓,๗๑๔.๐๐	๑.๓๐๓๖	๒,๔๙๔,๗๑๗.๕๗	
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... %				
	เงินประกันผลงานหัก %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖..... %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗..... %				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย			๓,๐๐๐	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			๒,๔๙๗,๗๑๗.๕๗	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง			๒,๔๙๗,๗๐๐.๐๐	
ตัวอักษร	สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน				

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ


(นายฤทธิ ไชยวรรณ)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายสุเมธ ดั่งศิริ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายธีระพงศ์ เพชรรักษ์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ บ้านถ้ำ ตำบลบ้านทราย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

จึงขอประมาณ / ๒๕๖๓

๑. เสนอแนะ

ประมุขศาลการไต่สวน นายธีระพงศ์ เพชรรักษา
เมื่อวันที่ ๒๕๖๓

ประมาณการรายปี									
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
๑	ท่อ HDPE ๘๐ PN๖ Ø ๘๐ มม.	๖,๘๐๐	เมตร	๑๕๒.๐๐	๑,๐๓๓,๖๐๐	๑๒๐.๐๐	๘๑๖,๐๐๐.๐๐	๑,๘๔๙,๖๐๐	
๒	ท่อ HDPE ๘๐ PN๑๖ Ø ๒๐ มม.	๔๐	เมตร	๑๘.๐๐	๗๒๐.๐๐	-	-	๗๒๐.๐๐	
๓	แคลมป์รัดแยกท่อ HDPE ขนาด (๘๐ x ๑/๒")	๘๐	ตัว	๑๕๐.๐๐	๑๒,๐๐๐	-	-	๑๒,๐๐๐.๐๐	
๔	แคลมป์รัดแยกท่อ HDPE ขนาด (๘๐ x ๒")	๕	ตัว	๒๕๐.๐๐	๑,๒๕๐	-	-	๑,๒๕๐.๐๐	
๕	ข้อต่อ ๘๐-เกลียวนอก HDPE ขนาด (๒๐ x ๑/๒")	๘๐	ตัว	๔๔.๐๐	๓,๕๒๐.๐๐	-	-	๓,๕๒๐.๐๐	
๖	ข้อต่อตรงเกลียวนอก HDPE ขนาด (๒๐ x ๑/๒")	๘๐	ตัว	๓๘.๐๐	๓,๐๔๐	-	-	๓,๐๔๐.๐๐	
๗	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดินแบบหน้างาน Ø ๓ นิ้ว	๔	ชุด	๕,๑๕๐.๐๐	๒๐,๖๐๐	๖๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๒๓,๐๐๐.๐๐	
๘	ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø ๔ นิ้ว (ท่อปลอก)	๑๒	เมตร	๔๔๕.๐๐	๕,๓๔๐.๐๐	-	-	๕,๓๔๐.๐๐	
๙	ชุดระบายอากาศ (แอร์วาล์ว) ขนาด ๑ นิ้ว	๕	ชุด	๑,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๘,๕๐๐.๐๐	
๑๐	ชุดสตีปเอ็น ขนาด ๘๐ มม.	๘	ชุด	๘๔๓.๐๐	๖,๗๔๔.๐๐	-	-	๖,๗๔๔.๐๐	
	รวมยอดทั้งหมด							๑,๙๑๓,๗๑๔.๐๐	

ผู้ประเมินการ

(นายธีระพงศ์ เพชรรัตน์)