สำนักงานเทศบาลลานข่อย

แบบ ปร. 4

งานประมาณการ โครงการก่อสร้างระบบประปาบ่อบาดาล พร้อมขยายเขตท่อเมนส่งน้ำประปาไม่น้อยกว่า 60 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าส้าน หมูที่ 1 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลลานข่อย

แบบเลขที่ / 2558

ประมาณการโดย ธีระพงค์ เพชรรักษ์ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558

แผ่นที่ 3

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	ยอดที่ 2							**352,600.00**	
3	**งานระบบไฟฟ้า**								
3.1	สายเมนต์ไฟฟ้าจากเสาถึงถังเหล็ก พร้อมมิเตอร์ไฟฟ้า	1.00	งาน	15,000.00	15,000.00	ค่าวัสดุ + พร้อมติดตั้ง		15,000.00	
3.2	เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 2 แรงม้าพร้อมตู้ควบคุม	1.00	งาน	45,000.00	45,000.00			45,000.00	
	ไฟฟ้าครบชุด								
	ยอดที่ 3							**60,000.00**	
4	**งานเจาะบาดาล**								
4.1	งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว	1.00	งาน	160,000.00	160,000.00	ค่าวัสดุ + พร้อมติดตั้ง		160,000.00	
	ยอดที่ 4							**160,000.00**	
5	**งานเชื่อมต่อท่อเมน**								
5.1	ท่อ HDPE 80 PN 6.3 ขนาด Ø 3 นิ้ว	60.00	ม.	152.00	9,120.00	50.00	3,000.00	12,120.00	
5.2	ประตูน้ำเหล็กหล่อ ขนาด Ø 3 นิ้ว	2.00	ชุด	5,000.00	10,000.00	ค่าวัสดุ + พร้อมติดตั้ง		10,000.00	
	ยอดที่ 5							**22,120.00**	
	รวมยกยอดทั้งหมด							**610,480.33**	