

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย

ประเภทงาน งานอาคาร

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลลานข่อย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานออกแบบ กองช่าง เทศบาลตำบลลานข่อย

ประมาณการประจำเดือน วันที่ 24 ธันวาคม 2557

แบบ ปร. 4 จำนวน 16 แผ่น

แบบ ปร. 5 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ ค่าแรง รวม (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	11,384,800.20	1.2510	14,242,385.05	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
4	งานครุภัณฑ์	635,000.00		635,000.00	
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... %				
	เงินประกันผลงานหัก %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7..... %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย			3,000.00	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			14,880,385.05	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง			14,880,000.00	
ตัวอักษร	สิบสี่ล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน				

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายฤทธิ ไชยวรรณ)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุเมธ ดั่งศิริ)

หัวหน้ากองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสรยุทธ แก้วอินทร์)

นายช่างโยธา

สำนักงานเทศบาลลานข่อย

แบบ ปร. 4

งานประมาณการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลลานข่อย

แบบเลขที่ / 2557

ประมาณการโดย นายสรยุทธ แก้วอินทร์ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557

แผ่นที่ 1

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
1	งานเตรียมงาน-วางผัง								
1.1	งานเจาะสำรวจชั้นดิน 2 หลุม	2.00	หลุม			18,000.00	36,000.00	36,000.00	
1.2	ปรับพื้นที่ปากฝั่ง ไม้ 11/2"x3"	1,198.00	ตร.ม	30.00	35,940.00	20.00	23,960.00	59,900.00	
	รวม ยอดที่ 1							95,900.00	
2	งานฐานราก - คอม่อ								
2.1	เข็ม คอ. 0.30 x 0.30 x 21.00 ม.	84.00	ต้น	10,000.00	840,000.00	1,250.00	105,000.00	945,000.00	รอผลเจาะ
2.2	ดินชุด - ถมดิน	74.18	ลบ.ม			125.00	9,273.00	9,273.00	สำรวจดิน
2.3	ตัดหัวเข็ม	84.00	ต้น			230.00	19,320.00	19,320.00	
2.4	ทรายหยาบรองพื้น	3.00	ลบ.ม	392.00	1,176.00			1,176.00	
2.5	คอนกรีต 1:3:5 ksc	10.00	ลบ.ม	1,606.00	16,060.00	398.00	3,980.00	20,040.00	
2.6	เหล็ก DB 20 mm	8,500.00	กก.	22.00	187,000.00	3.40	28,900.00	215,900.00	
2.7	เหล็ก DB 16 mm	120.00	กก.	22.00	2,640.00	3.40	408.00	3,048.00	
2.8	เหล็ก RB 6 mm	480.00	กก.	25.00	12,000.00	3.40	1,632.00	13,632.00	

สำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย

แบบ ปร. 4

งานประมาณการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลลานข่อย

แบบเลขที่ / 2557

ประมาณการโดย นายสรยุทธ แก้วอินทร์ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557

แผ่นที่ 2

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
2.9	ลวดผูกเหล็ก	120.00	กก.	43.00	5,160.00			5,160.00	
2.10	ไม้แบบ 60%	157.00	ตร.ม	500.00	78,500.00	133.00	20,881.00	99,381.00	
2.11	ตะปู	54.00	กก.	37.00	1,998.00			1,998.00	
2.12	คอนกรีต 1:2:4 ksc	47.00	ลบ.ม	2,105.00	98,935.00	436.00	20,492.00	119,427.00	
	รวม ยอดที่ 2							1,453,355.00	
3	งานคานาเบื้องต้น								
3.1	เหล็ก RB 6 มม	1,107.00	กก.	25.00	27,675.00	3.40	3,763.80	31,438.80	
3.2	เหล็ก DB 12 มม	840.00	กก.	24.00	20,160.00	3.40	2,856.00	23,016.00	
3.3	เหล็ก DB 16 มม	1,754.00	กก.	22.00	38,588.00	3.40	5,963.60	44,551.60	
3.4	เหล็ก RB 25 มม	7,969.00	กก.	23.00	183,287.00	3.40	27,094.60	210,381.60	
3.5	ลวดผูกเหล็ก	848.00	กก.	43.00	36,464.00			36,464.00	
3.6	ไม้แบบ 60 % + ไม้ค้ำยัน	300.00	ตร.ม	500.00	150,000.00	133.00	39,900.00	189,900.00	
3.7	ตะปู	9.00	กก.	37.00	333.00			333.00	
3.8	ชุดดินร่อนคาน	120.00	ม.			99.00	11,880.00	11,880.00	
3.9	คอนกรีต 1:2:4 ksc	66.00	ลบ.ม	2,105.00	138,930.00	436.00	28,776.00	167,706.00	

สำนักงานเทศบาลตำบลหนอง

แบบ ปร. 4

งานประมาณการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองข่อย

แบบเลขที่ / 2557

แผ่นที่ 3

ประมาณการโดย นายสุรยุทธ แก้วอินทร์ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	รวม ยอดที่ 3							715,671.00	
4	งานพื้น คสล. ชั้นล่าง								
4.1	ปรับระดับดิน - บดอัดแน่น	100.00	ตร.ม	100.00	10,000.00	52.00	5,200.00	15,200.00	
4.2	ทรายหยาบอัดแน่น	15.00	ลบ.ม	392.00	5,880.00			5,880.00	
4.3	แผ่นพื้นสำเร็จรูป	399.00	ตร.ม	235.00	93,765.00	25.00	9,975.00	103,740.00	
4.4	เหล็ก RB 6 มม	1,318.00	กก.	25.00	32,950.00	3.40	4,481.20	37,431.20	
4.5	เหล็ก RB 9 มม	738.00	กก.	25.00	18,450.00	3.40	2,509.20	20,959.20	
4.6	ลวดผูกเหล็ก	205.00	กก.	43.00	8,815.00			8,815.00	
4.7	ไม้แบบ 60 % + ไม้ค้ำยัน	122.00	ตร.ม	500.00	61,000.00	133.00	16,226.00	77,226.00	
4.8	ตะปู	40.00	กก.	37.00	1,480.00			1,480.00	
4.9	คอนกรีต 1:2:4 ksc	65.00	ลบ.ม	2,105.00	136,825.00	436.00	28,340.00	165,165.00	
	รวม ยอดที่ 4							435,896.40	
5	งานเสา คสล. ชั้นล่าง								
5.1	เหล็ก DB 20 มม	5,137.00	กก.	22.00	113,014.00	3.40	17,465.80	130,479.80	
5.2	เหล็ก RB 6 มม	849.00	กก.	25.00	21,225.00	3.40	2,886.60	24,111.60	

ပေးပို့ပါ။

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย

หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

กองช่าง เทศบาลตำบลลานข่อย

/ 2557

นายสุรยุทธ แก้วอินทร์
เมื่อนที่ 24 ธันวาคม 2557

၆၆၆၂၃၂၇၇ ၄

[illegible]

สำนักงานเทศบาลตำบลน้อย

งานประมาณการ

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลน้อย

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ฝ่ายประมาณการ

กองช่าง เทศบาลตำบลลานข่อย

แบบเลขที่

/ 2557

ประมาณการโดย นายสรยุทธ แก้วอินทร์

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557

แผ่นที่ 5

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
7	งานพื้น คสล. ชั้นบน								
7.1	แผ่นพื้นสำเร็จรูป	449.00	ตร.ม	235.00	105,515.00	25.00	11,225.00	116,740.00	
7.2	เหล็ก RB6 มม	1,266.00	กก.	25.00	31,650.00	3.40	4,304.40	35,954.40	
7.3	เหล็ก RB9 มม	1,396.00	กก.	25.00	34,900.00	3.40	4,746.40	39,646.40	
7.4	ลวดผูกเหล็ก	278.00	กก.	43.00	11,954.00			11,954.00	
7.5	ไม้แบบ 60 % + ไม้ค้ำยัน	200.00	ตร.ม	500.00	100,000.00	133.00	26,600.00	126,600.00	
7.6	ตะปู	22.00	กก.	37.00	814.00			814.00	
7.7	คอนกรีต 1 : 2 : 4 ksc	85.00	ลบ.ม	2,105.00	178,925.00	436.00	37,060.00	215,985.00	
	รวม ยอดที่ 7							547,693.80	
8	งานเสา คสล. ชั้นบน								
8.1	เหล็ก DB12 มม	5,137.00	กก.	24.00	123,288.00	3.40	17,465.80	140,753.80	
8.2	เหล็ก RB6 มม	849.00	กก.	25.00	21,225.00	3.40	2,886.60	24,111.60	
8.3	ลวดผูกเหล็ก	230.00	กก.	43.00	9,890.00			9,890.00	
8.4	ไม้แบบ 60 %	50.00	ตร.ม	500.00	25,000.00	120.00	6,000.00	31,000.00	
8.5	ตะปู	15.00	กก.	37.00	555.00			555.00	

สำนักงานเทศบาลตำบลน้อย

แบบ ป.ร. 4

งานประมาณการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลน้อย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลลานข่อย

แบบเลขที่ / 2557

ประมาณการโดย นายสรยุทธ แก้วอินทร์ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557

แผ่นที่ 6

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
8.6	คอนกรีต 1 : 2 : 4 ksc	52.00	ลบ.ม	2,105.00	109,460.00	436.00	22,672.00	132,132.00	
	รวม ยอดที่ 8							338,442.40	
9	งานคานอะเส คสล.								
9.1	เหล็ก DB 20 มม	5,558.00	กก.	22.00	122,276.00	3.40	18,897.20	141,173.20	
9.2	เหล็ก DB 16 มม	1,379.00	กก.	22.00	30,338.00	3.40	4,688.60	35,026.60	
9.3	เหล็ก RB 6 มม	720.00	กก.	25.00	18,000.00	3.40	2,448.00	20,448.00	
9.4	ลวดผูกเหล็ก	389.00	กก.	43.00	16,727.00			16,727.00	
9.5	ไม้แบบ 60 % + ไม้ค้ำยัน	129.00	ตร.ม	500.00	64,500.00	133.00	17,157.00	81,657.00	
9.6	ตะปู	32.00	กก.	36.00	1,152.00			1,152.00	
9.7	คอนกรีต 1:2:4 ksc	32.00	ลบ.ม	2,105.00	67,360.00	436.00	13,952.00	81,312.00	
	รวม ยอดที่ 9							377,495.80	
10	งานโครงสร้างคานเหล็ก								
10.1	จันทัน C-100x50x20x3.2 มม.	202.00	ท่อน	774.00	156,348.00	343.00	69,286.00	225,634.00	
10.2	แปสำเร็จรูปซีเมนต์ใยเหนียว หนา 0.55 มม.	1,413.00	ท่อน	120.00	169,560.00	20.00	28,260.00	197,820.00	
10.3	ใบตัดเหล็ก	8.00	อัน	150.00	1,200.00			1,200.00	

ឧបសគ្គ ៤

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย

หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

กองช่าง เทศบาลตำบลลานข่อย

/ 2557

ศาสตราจารย์
แก้วอินทร์

24 ธันวาคม 2557

7

ประมาณการโดย นายสุรยุทธ แก้วอินทรี			เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2551						
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
10.4	ลวดเชื่อม	40.00	กิโลกรัม	120.00	4,800.00			4,800.00	
10.5	สีกันสนิมรองพื้น	24.00	ถัง	3,500.00	84,000.00	1,500.00	36,000.00	120,000.00	
10.6	สีทาจริง	16.00	ถัง	3,500.00	56,000.00	1,500.00	24,000.00	80,000.00	
10.7	เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 12" ย้อมสี	345.00	ม.	200.00	69,000.00	64.00	22,080.00	91,080.00	
	รวม ยอดที่ 10							720,534.00	
11	งานผูกกระเบื้องหลังคา								
11.1	กระเบื้องคอนกรีต(ระบุสีกายหลัง)	12,000.00	แผ่น	15.00	180,000.00	32.00	384,000.00	564,000.00	
11.2	ครอบเส้นโค้ง	191.00	แผ่น	25.00	4,775.00	32.00	6,112.00	10,887.00	
11.3	ครอบโค้งปิดหัว	8.00	แผ่น	39.00	312.00	32.00	256.00	568.00	
11.4	ครอบโค้งหางมน	12.00	แผ่น	39.00	468.00	32.00	384.00	852.00	
11.5	ครอบโค้งสองทาง	5.00	แผ่น	31.00	155.00	32.00	160.00	315.00	
11.6	ครอบข้าง	121.00	แผ่น	25.00	3,025.00	32.00	3,872.00	6,897.00	
11.7	พื้นใยกระเบื้อง	3.00	อัน	250.00	750.00			750.00	
11.8	Gutter ราน้ำหลังคา	36.00	ม.	330.00	11,880.00	120.00	4,320.00	16,200.00	
	รวม ยอดที่ 11							600,469.00	

สำนักงานเทศบาลตำบลหนอง

แบบ ปร. 4

งานประมาณการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนอง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนอง

แบบเลขที่ / 2557

ประมาณการโดย นายสรยุทธ แก้วอินทร์

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557

แผ่นที่ 8

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
12	งานผนังก่ออิฐ - ฉาบผิว								
12.1	ผนังก่ออิฐฉาบผิวครึ่งแผ่น	553.00	ตร.ม	185.00	102,305.00	89.00	49,217.00	151,522.00	
12.2	ผนังฉาบผิวเรียบ	1,106.00	ตร.ม	55.00	60,830.00	82.00	90,692.00	151,522.00	
12.3	งานฉาบผิวเรียบผนัง,เสา,คาน	1,523.00	ม.	25.00	38,075.00	25.00	38,075.00	76,150.00	
12.4	เสาอื่น - ทับหลัง	400.00	ม.	175.00	70,000.00	55.00	22,000.00	92,000.00	
12.5	ฉาบผิวเสา - คาน	500.00	ตร.ม	60.00	30,000.00	100.00	50,000.00	80,000.00	
	รวม ยอดที่ 12							551,194.00	
13	งานตกแต่งผิวพื้น - ผนัง								
13.1	ผิวพื้นปูกระเบื้อง 12" x 12"	232.00	ตร.ม	214.00	49,648.00	130.00	30,160.00	79,808.00	รวมปูนทราย
13.2	ผิวทำหินขัด (เล็กสี และลวดลายภายหลัง)	890.00	ตร.ม	320.00	284,800.00	153.00	136,170.00	420,970.00	รวมปูนทราย
13.3	ผิวพื้นหินแกรนิตขนาด 0.60 X 0.60 ม.	31.00	ตร.ม	1,016.00	31,496.00	250.00	7,750.00	39,246.00	รวมปูนทราย
	(ลวดลายภายหลัง)								
13.4	ผนังทาสีล้าง	353.00	ตร.ม	250.00	88,250.00	138.00	48,714.00	136,964.00	รวมปูนทราย
13.5	ผนังงบล๊อคแก้ว	7.00	ตร.ม	1,620.00	11,340.00	80.00	560.00	11,900.00	รวมปูนทราย
13.6	ผนังกระเบื้องและอลูมิเนียม	120.00	ตร.ม	2,000.00	240,000.00	250.00	30,000.00	270,000.00	

สำนักงานเทศบาลตำบลน้อย

แบบ ป.ร. 4

งานประมาณการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลน้อย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลน้อย

แบบเลขที่ / 2557

ประมาณการโดย นายสรยุทธ แก้วอินทร์ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557

แผ่นที่ 9

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
13.7	ผิวผนังสำเร็จรูป (ห้องน้ำ)	20.00	ตร.ม	430.00	8,600.00	96.00	1,920.00	10,520.00	
13.8	ผนังปูกระเบื้อง 8"x8"	200.00	ตร.ม	213.00	42,600.00	120.00	24,000.00	66,600.00	รวมปูนทราย
	รวม ยอดที่ 13							1,036,008.00	
14	งานวงกบประตู - หน้าต่าง								
14.1	D1 6.00 X 2.5 ประตูบานเปิดคู่เบ๊เดี่ยว	1.00	ชุด	55,000.00	55,000.00	ค่าวัสดุ + ค่าแรง + ค่าติดตั้ง		55,000.00	
14.2	D2 1.90 X 2.00 ประตูบานเปิดคู่ (สวิง)+ช่องแสง	6.00	ชุด	11,000.00	66,000.00	ค่าวัสดุ + ค่าแรง + ค่าติดตั้ง		66,000.00	
14.3	D3 1.90 X 2.50 ประตูบานเปิดคู่ (สวิง)	4.00	ชุด	7,600.00	30,400.00	ค่าวัสดุ + ค่าแรง + ค่าติดตั้ง		30,400.00	
14.4	D4 1.00 X 2.00 ประตูบานเปิดเดี่ยว (สวิง)	3.00	ชุด	5,500.00	16,500.00	ค่าวัสดุ + ค่าแรง + ค่าติดตั้ง		16,500.00	
14.5	D5 0.90 X 2.50 ประตูบานเปิดเดี่ยว ไม้เนื้อแข็ง	3.00	ชุด	4,500.00	13,500.00	500.00	1,500.00	15,000.00	
14.6	D6 0.90 X 2.00 ประตูบานเปิดเดี่ยว ไม้เนื้อแข็ง	5.00	ชุด	4,000.00	20,000.00	500.00	2,500.00	22,500.00	
14.7	W1 1.65 X 2.40 บานเลื่อนอลูมิเนียมกระจกใส	15.00	ชุด	8,500.00	127,500.00	ค่าวัสดุ + ค่าแรง + ค่าติดตั้ง		127,500.00	
14.8	W7 1.20 X 2.40 บานเลื่อนอลูมิเนียม	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	ค่าวัสดุ + ค่าแรง + ค่าติดตั้ง		2,500.00	
14.9	W2 1.20 X 2.40 บานเลื่อนอลูมิเนียมกระจกใส	25.00	ชุด	8,600.00	215,000.00	ค่าวัสดุ + ค่าแรง + ค่าติดตั้ง		215,000.00	
15	W4 1.20 X 1.50 บานเลื่อนอลูมิเนียมกระจกใส	6.00	ชุด	4,800.00	28,800.00	ค่าวัสดุ + ค่าแรง + ค่าติดตั้ง		28,800.00	
15.1	W6 0.50 X 0.90 บานกระชัง	16.00	ชุด	2,500.00	40,000.00	350.00	5,600.00	45,600.00	

สำนักงานเทศบาลตำบลน้อย

แบบ ปร. 4

งานประมาณการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลน้อย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลลาน้อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลลาน้อย

แบบเลขที่ / 2557

ประมาณการโดย นายสรยุทธ แก้วอินทร์

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557

แผ่นที่ 10

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	รวม ยอดที่ 14							624,800.00	
15	งานสุขภัณฑ์								
15.1	โถส้วมแบบนั่งราบบสองชั้น ใช้หมอน้ำ	14.00	ชุด	2,900.00	40,600.00	298.00	4,172.00	44,772.00	
15.2	สายฉีดชำระพร้อมอุปกรณ์	14.00	ชุด	350.00	4,900.00	70.00	980.00	5,880.00	
15.3	อ่างล้างหน้า	12.00	ชุด	3,460.00	41,520.00	298.00	3,576.00	45,096.00	
15.4	กระเบื้องแบบติดผนัง ขนาด 60 x 45 เฌียรปรี	12.00	ชุด	290.00	3,480.00	200.00	2,400.00	5,880.00	
15.5	ที่ปัสสาวะชาย แบบแขวนผนัง พร้อมפללצואל	6.00	ชุด	5,015.00	30,090.00	298.00	1,788.00	31,878.00	
15.6	ที่ใส่กระดาษชำระ	14.00	ชุด	350.00	4,900.00	103.00	1,442.00	6,342.00	
15.7	Floor drain dia.2" ตะแกรงดักกลิ่น	5.00	ชุด	219.00	1,095.00	69.00	345.00	1,440.00	
	รวม ยอดที่ 15							141,288.00	
16	งานประปา-สุขาภิบาล								
16.1	มิเตอร์วัดน้ำ f 3/4"	1.00	ชุด	910.00	910.00	150.00	150.00	1,060.00	
16.2	วาล์วเปิด-ปิด f 3/4"	4.00	ชุด	264.00	1,056.00	100.00	400.00	1,456.00	
16.3	ท่อ PVC f 3/4"	20.00	ท่อน	64.00	1,280.00	25.00	500.00	1,780.00	
16.4	ท่อตรง-งอฉาก f 3/4"	50.00	อัน	5.00	250.00	3.00	150.00	400.00	

สำนักงานเทศบาลเมือง

แบบ ป.ร. 4

งานประมาณการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเมือง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลเมือง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลเมือง

แบบเลขที่ / 2557

ประมาณการโดย นายสรยุทธ แก้วอินทร์ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557

แผ่นที่ 11

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
16.5	ท่อ PVC f 1/2"	30.00	ท่อน	53.00	1,590.00	25.00	750.00	2,340.00	
16.6	ต่อตรง-งอฉาก f 1/2"	50.00	อัน	4.00	200.00	3.00	150.00	350.00	
16.7	งอเกลียวในทองเหลือง f 1/2"	24.00	อัน	50.00	1,200.00	5.00	120.00	1,320.00	
16.8	ก๊อกรน้ำเปิด-ปิด f 1/2"	12.00	อัน	50.00	600.00	100.00	1,200.00	1,800.00	
16.9	ท่อ PVC f 4"	50.00	ท่อน	965.00	48,250.00	300.00	15,000.00	63,250.00	
16.10	ท่อ PVC f 2"	20.00	ท่อน	260.00	5,200.00	85.00	1,700.00	6,900.00	
16.11	กาวยาท่อ	10.00	กป.	180.00	1,800.00			1,800.00	
16.12	บ่อซีเมนต์ (ถึง Z) ขนาด 3000	2.00	ชุด	30,000.00	60,000.00	4,000.00	8,000.00	68,000.00	
	รวม ยอดที่ 16							150,456.00	
17	งานระบบไฟฟ้า								
17.1	แผงสวิตช์ควบคุม (MDB)	1.00	ชุด	50,000.00	50,000.00	500.00	500.00	50,500.00	
17.2	โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรง 2x36 วัตต์	113.00	ชุด	1920.00	216,960.00	120.00	13,560.00	230,520.00	
17.3	โคมไฟดาวไลท์	51.00	ชุด	430.00	21,930.00	100.00	5,100.00	27,030.00	
17.4	เต้ารับไฟฟ้าแบบตู้มีกราวด์	76.00	ชุด	130.00	9,880.00	80.00	6,080.00	15,960.00	
17.5	สวิตช์เปิด-ปิด	66.00	ชุด	40.00	2,640.00	70.00	4,620.00	7,260.00	

สำนักงานเทศบาลลานข่อย

แบบ ปร. 4

งานประมาณการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลลานข่อย

แบบเลขที่ / 2557

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557

แผ่นที่ 12

ประมาณการโดย นายสรยุทธ แก้วอินทร์

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
17.6	เสาหล่อฟ้าแบบสามแฉกพร้อมระบบมาตราชูฐาน	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	1,800.00	1,800.00	13,800.00	
17.7	สายไฟ 1X2.5 mm. ² THW	1,500.00	ม.	15.00	22,500.00	6.00	9,000.00	31,500.00	
17.8	สายไฟ 1X1.5 mm. ² THW	2,400.00	ม.	15.00	36,000.00	4.00	9,600.00	45,600.00	
17.9	งานระบบท่อสร้อยสายไฟ	3,900.00	ม.	8.75	34,125.00	19.00	74,100.00	108,225.00	
18	ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 4 สาย	2.00	ตู้	7,250.00	14,500.00	1,500.00	3,000.00	17,500.00	
18.1	เดินสายไฟฟ้า 4 C-NY 150 Sq.mm.	1.00	งาน	13,338.00	13,338.00	ค่าวัสดุ + ค่าแรง + ค่าติดตั้ง		13,338.00	
18.2	ท่อ HDPE เส้นผ่าศูนย์กลาง 90 mm.	1.00	งาน	19,200.00	19,200.00	ค่าวัสดุ + ค่าแรง + ค่าติดตั้ง		19,200.00	
18.3	งานติดตั้งระบบเตือนภัยไฟไหม้	1.00	งาน	150,000.00	150,000.00	ค่าวัสดุ + ค่าแรง + ค่าติดตั้ง		150,000.00	
	รวม ยอดที่ 17							730,433.00	
18	งานสี								
18.1	ทาสีภายใน	1,450.00	ตร.ม	90.00	130,500.00	30.00	43,500.00	174,000.00	
18.2	ทาสีภายนอก	520.00	ตร.ม	90.00	46,800.00	30.00	15,600.00	62,400.00	
18.3	ทาสีประตู-หน้าต่างพร้อมหน้าต่าง	15.00	ตร.ม	350.00	5,250.00	35.00	525.00	5,775.00	
18.4	ทาสีฝ้าเพดานภายใน	938.00	ตร.ม	90.00	84,420.00	30.00	28,140.00	112,560.00	
18.5	ทาสีฝ้าเพดานนอก	437.00	ตร.ม	130.00	56,810.00	30.00	13,110.00	69,920.00	
	รวม ยอดที่ 18							424,655.00	

ပေးပို့ ပုံ. 4

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย

หนังสือ 1 ตำบลละ 1 อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

กองช่าง เทศบาลตำบลลานข่อย

/ 2557

นายสรยุทธ แก้วอินทร์
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557

แบบฝึกหัด 13

[illegible]

ပေးပို့ ပုံ. 4

สถานที่ตั้ง 1 ตำบลกลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่ / 2557

แผ่นที่ 15

[illegible]

ပေးပို့ပါ။

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย

หมู่ที่ 1 ตำบลลาบน้อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

กองช่าง เทศบาลตำบลลานข่อย

เมื่อวันที 24 ธันวาคม 2557

แผ่นที่ 16

เมื่อวันที	24	ธันวาคม	2557
------------	----	---------	------

[illegible]