

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยหนักยอ หมู่ที่ ๖
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลลานข่อย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๓๗,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๗๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๗๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๘๓๗,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบฟอร์มปริมาณงาน (BOQ)
 - ๖.๒ แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๓ ปริมาณงานคำนวณต้นทุน
 - ๖.๔
 - ๖.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายฤทธิ์ ไชยวรรณ	ประธานคณะกรรมการ
๗.๒ นายสุเมธ ดั่งศิริ ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓ นายนิพนธ์ เคราแก้ว นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๔	
๗.๕	

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 274 เมตร หน้า 0.15 เมตร
 ประเภทงาน ก่อสร้างทาง
 สถานที่ก่อสร้าง สายซอยหนังกยอ หมู่ที่ 6 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
 สรุปประมาณราคา ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
 ตามแบบฟอร์ม ปร. 5 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	605,724.98	1.3822	837,233.07	- Factor F ผันตกชุก 1
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษ				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ราคาน้ำมันดีเซล 34.37
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			837,233.07	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			837,000.00	
	ตัวอักษร (แปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				

ความยาวถนนทั้งโครงการ 274.000 ม. เฉลี่ยราคา ตรม. ละ 509.27 บาท

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
 นายฤทธิ์ ไชยวรรณ
 ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
 นายสุเมธ ด้วงศิริ
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
 นายนินพนธ์ เคราแก้ว
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายซอยหนักยอ หมู่ที่ 6 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 274.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,370.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,644.00	1.84	3,024.96	1.3822	2.54	4,181.10
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	68.50	718.20	49,196.70	1.3822	992.70	67,999.68
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	1,370.00	352.07	482,335.90	1.3822	486.63	666,684.68
10	Expansion Joint RB 19 มม.	ม.	25.00	171.04	4,276.00	1.3822	236.41	5,910.29
11	Contraction Joint RB 19 มม.	ม.	110.00	133.14	14,645.40	1.3822	184.03	20,242.87
12	Longitudinal Joint DB 16 มม.	ม.	274.00	69.38	19,010.12	1.3822	95.90	26,275.79
13	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	54.80	551.75	30,235.90	1.3822	762.63	41,792.06
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.3822	4,146.60	4,146.60
						-		
					605,724.98		รวม	837,233.07

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

605,724.98

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3822