

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมผนังกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง ขนาด 3.60 x 3.60 x 4 เมตร

ชนิด 2 ช่อง พร้อมชุดลอกและกำจัดวัชพืช

ประเภทงาน

งานสะพานท่อลอดเหลี่ยม

เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลลานข่อย

สถานที่ก่อสร้าง

ห้วยหลุด หมู่ที่ 2 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานออกแบบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ที่ 092/2562

ประมาณการประจำเดือน

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 2562

แบบ ปร. 4 จำนวน 3 แผ่น

แบบ ปร. 5 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ ค่าแรง รวม (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพานท่อลอดเหลี่ยม	702,716.18	1.2741	895,330.69	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6..... %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย			3,000.00	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			898,330.69	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง			898,000.00	
ตัวอักษร	แปดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ที่ 092/2562

ลงชื่อ ประธานกำหนดราคากลาง

(นายฤทธิ ไชยวรรณ)

ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) รักษาการในตำแหน่ง

ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุเมธ ดั่งศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเชาวเลศ เยาว์นุ่น)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย

แบบ ปร. 4

งานประมาณการ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมผนังกันน้ำก่ดเซาะตลิ่ง ขนาด 3.60 x 3.60 x 4 เมตร ชนิด•2 ช่อง พร้อมชุดลอกและกำจัดวัชพืช

สถานที่ก่อสร้าง ห้วยหลุด หมู่ที่ 2 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ฝ่ายประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ที่ 092/2562

แบบเลขที่ / 2562

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ที่ 092/2562 เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 2562

แผ่นที่ 1

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรง	
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
1.1	งานชุดปรับเกลี่ยพื้นที่	1.00	งาน			12,000.00	12,000.00	12,000.00	
1.2	ทรายหยาบรองพื้น	17.00	ลบ.ม.	467.29	7,943.93	91.00	1,547.00	9,490.93	
1.3	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	1.3.1 คอนกรีต 1:3:5	3.00	ลบ.ม.	1,600.00	4,800.00	398.00	1,194.00	5,994.00	
	1.3.2 คอนกรีต 1:2:4	75.00	ลบ.ม.	2,331.00	174,825.00	306.00	22,950.00	197,775.00	
1.4	งานเหล็กเสริม								
	1.4.1 เหล็กเสริม RB - Ø 6 มม.	0.63	ตัน	22,512.00	14,182.56	4,100.00	2,583.00	16,765.56	
	1.4.2 เหล็กเสริม DB - Ø 12 มม.	2.36	ตัน	21,837.00	51,535.32	3,300.00	7,788.00	59,323.32	
	1.4.3 เหล็กเสริม DB - Ø 16 มม.	0.95	ตัน	21,847.00	20,754.65	3,300.00	3,135.00	23,889.65	
	1.4.4 เหล็กเสริม DB - Ø 20 มม.	0.78	ตัน	21,994.00	17,155.32	2,900.00	2,262.00	19,417.32	
	1.4.5 เหล็กเสริม RB - Ø 25 มม.	0.30	ตัน	21,364.00	6,409.20	2,900.00	870.00	7,279.20	
1.5	ลวดผูกเหล็ก	87.00	กก.	37.38	3,252.06			3,252.06	
1.6	ไม้แบบพร้อมค้ำยัน	167.00	ตร.ม.	400.00	66,800.00	133.00	22,211.00	89,011.00	
1.7	ตะปู	52.00	กก.	37.38	1,943.76			1,943.76	

แบบ ปร. 4

แผ่นที่ 2

[illegible]

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมผนังกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง ขนาด ๓.๖๐x๓.๖๐x๔.๐๐ เมตร ชนิด ๒ ช่อง พร้อมชุดลอกและกำจัดวัชพืช ห้วยหลุด หมู่ที่ ๒ ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
หน่วยงานเจ้าของโครงการกองช่าง เทศบาลตำบลลานข่อย

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๙๙,๐๐๐.-บาท

๓.ลักษณะงานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมผนังกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง ขนาด ๓.๖๐x๓.๖๐x๔.๐๐ เมตร ชนิด ๒ ช่อง พร้อมชุดลอกและกำจัดวัชพืช ห้วยหลุด หมู่ที่ ๒ ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
หน่วยงานเจ้าของโครงการกองช่าง เทศบาลตำบลลานข่อย

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๘๙๘,๐๐๐.-บาท

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑.....แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒.....แบบ พร.๔ จำนวน ๓ แผ่น

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑นายฤทธิ์ ไชยวรรณ ตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลลานข่อย ประธานกรรมการ

๖.๒นายสุเมธ ดั่งศิริ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

๖.๓นายเขวเลข เขาว์นุ่น ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ